

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事（2） | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | | |
|---------------|---------------------------------|----------------------------|----|--------------|-----------------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 道路改良 | | | 式 | | 1 | | |
| 道路土工 | | | 式 | | 1 | | |
| 掘削工 | | | 式 | | 1 | | |
| 掘削 | | 土質:土砂, 施工方法:片切掘削 | m3 | | 90 | | |
| 路体盛土工 | | | 式 | | 1 | | |
| 路体(築堤)盛土 | | 施工幅員:2. 5m未満 | m3 | | 3 | | |
| 路体(築堤)盛土 | | 施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満 | m3 | | 360 | | |
| 路床盛土工 | | | 式 | | 1 | | |
| 路床盛土 | | 施工幅員:4. 0m以上 | m3 | | 40 | | |
| 法面整形工 | | | 式 | | 1 | | |
| 法面整形(切土部) | | 現場制約:無し, 土質:礫質土、砂及び砂質土、粘性土 | m2 | | 100 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事（2） | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|---------------|---------------------------------|--------------------------|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 法面整形(盛土部) | | 法面締固め:有り, 現場制約:無し | m2 | | 340 | | |
| 法面工 | | | 式 | | 1 | | |
| 植生工 | | | 式 | | 1 | | |
| 防草シート | | 露出、条件Ⅱ、法面部(1:2.0以下) | m2 | | 419 | | |
| 法枠工 | | | 式 | | 1 | | |
| 吹付枠 1号 | | 法枠規格:300×300, 中詰材種類:モルタル | m2 | | 458 | | |
| 吹付枠 2号 | | 法枠規格:300×300, 中詰材種類:モルタル | m2 | | 414 | | |
| 目地板 | | | m2 | | 1 | | |
| 水抜きパイプ | | VP50 | m | | 168 | | |
| 鉄筋挿入工 | | | 式 | | 1 | | |
| 鉄筋挿入 | | | 本 | | 405 | | |

工事数量総括表(本01)

| | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|---|-----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事名 | R 7 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事（2） | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 足場(鉄筋挿入) | | | 空m3 | | 2, 590 | | |
| 擁壁工 | | | 式 | | 1 | | |
| 作業土工 | | | 式 | | 1 | | |
| 床掘り(掘削) | | 土質:土砂 | m3 | | 2, 100 | | |
| 埋戻し | | 土質:土砂 | m3 | | 1, 900 | | |
| 基面整正 | | | m2 | | 20 | | |
| 場所打擁壁工(構造物単位) | | | 式 | | 1 | | |
| 重力式擁壁 6号 | | 擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コン クリート規格:18-8-40(高炉) | m3 | | 11 | | |
| 逆T型擁壁 | | 本体コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉) | m3 | | 240 | | |
| 場所打擁壁工 4号擁壁 | | | 式 | | 1 | | |
| コンクリート | | 擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:6. 1m, コンクリート規格:1 8-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンク | m3 | | 77 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事（2） | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | | |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|-----|--------------|-----------------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 型枠 | | 型枠の種類:一般型枠 | m2 | | 73 | | |
| 足場 | | 安全柵:無し | 掛m2 | | 70 | | |
| 排水構造物工 | | | 式 | | 1 | | |
| 作業土工 | | | 式 | | 1 | | |
| 床掘り | | 土質:土砂 | m3 | | 30 | | |
| 埋戻し | | 土質:土砂 | m3 | | 10 | | |
| 側溝工 | | | 式 | | 1 | | |
| 自由勾配側溝 3号U型水路 | | 側溝規格:300×900 | m | | 21 | | |
| コルゲートフラーム 4号U型水路 | | 管規格:350×350mm | m | | 12 | | |
| コルゲートフラーム | | 管規格:各種, 管規格:600×300 | m | | 8 | | |
| ふとんかご | | | m | | 6 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事 (2) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|--------------------|---|----|---------|---------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 管渠工 | | 式 | | 1 | | | |
| 暗渠排水管 1号管渠工 | 作業区分:据付, 管種別:波状管, 管径:300mm | m | | 19 | | | |
| 鉄筋コンクリート台付管 支給品 | 管規格:800×2000 | m | | 10 | | | |
| 集水桝・マンホール工 | | 式 | | 1 | | | |
| 現場打ち集水桝 4号 | 集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し | 箇所 | | 1 | | | |
| 現場打ち集水桝 5号 | 集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し | 箇所 | | 1 | | | |
| 現場打ち集水桝 6号 | 集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し | 箇所 | | 1 | | | |
| 場所打水路工 | | 式 | | 1 | | | |
| 場所打ち水路 1号U型水路 | 600×600 | m | | 8 | | | |
| 場所打ち水路 2号U型水路 | 600×H | m | | 3 | | | |
| 排水工 | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(本01)

| | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------|--|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事名 | R 7 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事（2） | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 水平排水層 | | t=300 | m | | 45 | | |
| 張りコンクリート | | コンクリート規格:18-8-40(高炉), コンクリート 夜間割増:無し | m2 | | 35 | | |
| 防護柵工 | | | 式 | | 1 | | |
| 路側防護柵工 | | | 式 | | 1 | | |
| ガードレール 1号 | | ガードレール規格(標準型・土中用):塗装 品 Gr-C-4E, 施工規模:50m以上100m 未満, 曲線部補正:無 | m | | 52 | | |
| ガードレール 2号 | | ガードレール規格(標準型・構造物用):塗 装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲 線部補正:無 | m | | 6 | | |
| ガードパイプ | | | m | | 54 | | |
| 仮設工 | | | 式 | | 1 | | |
| 土留・仮締切工 | | | 式 | | 1 | | |
| 土のう | | 大型土のう規格:耐候性土のう | 袋 | | 167 | | |
| 袋詰め玉石撤去 | | | 袋 | | 230 | | |

工事数量総括表(本01)

| | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------|----|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事名 | R 7 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事（2） | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 直接工事費 | | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費 | | | 式 | | 1 | | |
| 技術管理費 | | | 式 | | 1 | | |
| 基本試験 鉄筋挿入工 | | | 本 | | 1 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

[illegible]