

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島線他 小・横須他 区画線修繕業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		6, 000		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		1, 000		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セブラ 45cm, 塗布厚:厚1. 5mm , 排水性舗装:無し	m		200		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		300		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		A	人日		12		
交通誘導警備員		B	人日		24		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島線他 小・横須他 区画線修繕業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		