

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 福井椿泊加茂前線 (庄田工区) 阿南・椿 道路改良工				事業区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		3,166,328		
道路土工		式	1		333,694		
掘削工		式	1		70,080		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	m3	30	2,336	70,080		単 1号
路床盛土工		式	1		129,694		
購入土		m3	30	2,100	63,000		単 2号
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	8	6,405	51,240		単 3号
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	20	772.7	15,454		単 4号
残土処理工		式	1		133,920		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40	3,348	133,920		単 5号
構造物撤去工		式	1		112,809		
構造物取壊し工		式	1		68,058		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2	130	202	26,260		単 6号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 福井椿泊加茂前線 (庄田工区) 阿南・椿 道路改良工				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	4	11,940	47,760		単 7号
鋼製ぶた撤去	スクラップ処分	式	1		-5,962		内 1号
運搬処理工		式	1		44,751		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	7	4,783	33,481		単 8号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	7	1,610	11,270		単 9号
排水構造物工		式	1		2,551,897		
作業土工		式	1		193,740		
床掘り	土質:土砂	m3	40	2,043	81,720		単 10号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	30	3,734	112,020		単 11号 14+16
側溝工		式	1		2,254,657		
U型側溝		式	1		2,254,657		内 2号
集水桝・マンホール工		式	1		103,500		
現場打ち集水桝		基	1	103,500	103,500		単 12号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7阿土 福井椿泊加茂前線 (庄田工区) 阿南・椿 道路改良工				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
坂路工		式	1		167,928		
坂路		式	1		167,928		
坂路復旧		式	1		167,928		内 3号
舗装		式	1		1,836,592		
舗装工		式	1		1,172,947		
アスファルト舗装工		式	1		1,172,947		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クワツヤラン RC-40, 仕上り厚:150mm	m2	253	702.8	177,808		単 13号 216+37
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	278	785.4	218,341		単 14号 221+57
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	341	2,278	776,798		単 15号 237+104
区画線工		式	1		47,945		
区画線工		式	1		47,945		
熔融式区画線 外側線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 1 5cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m	40	366	14,640		単 16号
熔融式区画線 ゼブラ	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 4 5cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m	21	848.9	17,826		単 17号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 福井椿泊加茂前線 (庄田工区) 阿南・椿 道路改良工				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
溶融式区画線 進行方向	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・ 記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装 :無し	m	19	814.7	15,479		単 18号
防護柵工		式	1		112,640		
路側防護柵工		式	1		112,640		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:21m未満,曲線部補正:無	m	8	14,080	112,640		単 19号
道路付属施設工		式	1		197,060		
道路付属物工		式	1		197,060		
車線分離標	車線分離標規格:φ80 H650,施工区分:可変式(穿 孔式・1本脚),施工規模:10本未満	本	5	25,930	129,650		単 20号
線形誘導標	400*510	本	3	22,470	67,410		単 21号
仮設工		式	1		306,000		
交通管理工		式	1		306,000		
交通誘導警備員		人日	20	15,300	306,000		単 22号
直接工事費		式	1		5,002,920		
共通仮設		式	1		776,000		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 福井椿泊加茂前線 (庄田工区) 阿南・椿 道路改良工	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式	1		776,000		
純工事費		式	1		5,778,920		
現場管理費		式	1		2,214,000		
工事原価		式	1		7,992,920		
一般管理費等		式	1		1,808,080		
工事価格		式	1		9,801,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		980,100		
工事費計		式	1		10,781,100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	鋼製ぶた撤去	スクラップ 処分					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	再利用撤去,無し,蓋版(各種),40kg/ 枚以下,無し,無し	枚	7	239.1	1,673		
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,1 4.0km以下	t	0.3	6,051	1,815		7枚×38kg
材料費(t)		t	0.3	-31,500	-9,450		
合計					-5,962		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号		U型側溝							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	7	38,730	271,110				
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	87	8,773	763,251				
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	14	33,050	462,700				
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	42	9,718	408,156				
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0.2	163,400	32,680				
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クランチャー 40~0, 全ての費用	m2	33	1,418	46,794				
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	2	5,700	11,400				
蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	77	3,358	258,566				
合計					2,254,657				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	坂路復旧							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2	33,050	66,100			
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	8	9,718	77,744			
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クランッシュ 40~0, 全ての費用	m2	3	1,418	4,254			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.6	33,050	19,830		12m2*0.05m	
合計					167,928			

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,336
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,上記以外(小規模),小規模(標準以外)	m3	1	2,336	2,336		
合計						2,336		
単価						2,336	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	購入土		単位	m3	単位数量	1	単価	2,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m3)			m3	1	2,100	2,100		
合計						2,100		
単価						2,100	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,405
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1	6,405	6,405		
合計						6,405		
単価						6,405	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	路床盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	772.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 有り	m3	1	772.7	772.7		
合計						772.7		
単価						772.7	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,348
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0km以下	m3	1	3,348	3,348		
合計						3,348		
単価						3,348	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	202
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1	202	202		
合計						202		
単価						202	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	11,940
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物,無し,無し,不要,無し,1 4.4以下	m3	1	11,935	11,935		
合計						11,935		
単価						11,940	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	4,783
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎,機械(騒音対策不要、厚1 5cm以下),無し,22.0km以下,全ての 費用	m3	1	4,783	4,783		
合計						4,783		
単価						4,783	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,610	1,610		
合計						1,610		
単価						1,610	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,043
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2,043	2,043		
合計						2,043		
単価						2,043	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,734
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1	3,734	3,734		
合計						3,734		
単価						3,734	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	現場打ち集水桝		単位	基	単位数量	1	単価	103,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉),0.30m3を超え0.32m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	52,810	52,810		
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	50,630	50,630		
合計						103,440		
単価						103,500	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	702.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1	702.8	702.8		
合計						702.8		
単価						702.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	785.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1	785.4	785.4		
合計						785.4		
単価						785.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2,278
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用	m2	1	2,278	2,278		
合計						2,278		
単価						2,278	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	熔融式区画線 外側線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	366
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,熔融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1	366	366		
合計						366		
単価						366	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	溶融式区画線 ゼブラ	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	848.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,実線 45cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1	848.9	848.9		
合計						848.9		
単価						848.9	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	溶融式区画線 進行方向	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	814.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,矢印・記号・文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,	m	1	814.7	814.7		
合計						814.7		
単価						814.7	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	カートルール	カートルール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	14,080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(カートルール設置工)		土中建込, Gr-C-4E 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1	14,080	14,080		
合計						14,080		
単価						14,080	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	車線分離標	車線分離標規格: φ80 H650, 施工区分:可変式(穿孔式・1本脚), 施工規模:10本未満	単位	本	単位数量	1	単価	25,930
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標[ラバール]設置)		可変式(穿孔式・1本脚), 手間+材料費, 本体(柱)径φ80 ^{mm} ×径φ250高650, 10本未満, 無, 無	本	1	25,930	25,930		
合計						25,930		
単価						25,930	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	線形誘導標	400*510	単位	本	単位数量	1	単価	22,470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)		防護柵取付,手間のみ,片面,反射体 径φ300 バンド式,10本未満,無,無	本	1	3,168	3,168		
材料費(個)			個	1	19,300	19,300		
合計						22,468		
単価						22,470	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	