

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 福井椿泊加茂前線（庄田工区） 阿南・椿 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）		数量増減	摘要
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質：土砂、施工方法：上記以外（小規模）、施工数量：小規模（標準以外）	m <sup>3</sup>		30			
路床盛土工		式		1			
購入土		m <sup>3</sup>		30			
路床盛土	施工幅員：2.5m未満	m <sup>3</sup>		8			
路床盛土	施工幅員：4.0m以上	m <sup>3</sup>		20			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m <sup>3</sup>		40			
構造物撤去工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 福井椿泊加茂前線（庄田工区） 阿南・椿 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
構造物取壊し工			式		1		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm		m <sup>2</sup>		130		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物		m <sup>3</sup>		4		
鋼製ぶた撤去	スクラップ 処分		式		1		
運搬処理工			式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻		m <sup>3</sup>		7		
殻処分	殻種別:アスファルト殻		m <sup>3</sup>		7		
排水構造物工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り	土質:土砂		m <sup>3</sup>		40		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂		m <sup>3</sup>		30		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 福井椿泊加茂前線（庄田工区） 阿南・椿 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
側溝工			式		1		
U型側溝			式		1		
集水樹・マンホール工			式		1		
現場打ち集水樹			基		1		
坂路工			式		1		
坂路			式		1		
坂路復旧			式		1		
舗装			式		1		
舗装工			式		1		
アスファルト舗装工			式		1		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシャン RC-40, 仕上り厚:150mm	m <sup>2</sup>			253		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 福井椿泊加茂前線（庄田工区） 阿南・椿 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）		数量増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-3 0, 仕上り厚:100mm	m <sup>2</sup>		278			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m <sup>2</sup>		341			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		40			
溶融式区画線 ゼブラ	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 45cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		21			
溶融式区画線 進行方向	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		19			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無	m		8			
道路付属施設工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 福井椿泊加茂前線（庄田工区） 阿南・椿 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路付属物工			式		1		
車線分離標	車線分離標規格: φ 80 H650, 施工区分: 可変式(穿孔式・1本脚), 施工規模: 10本未満	本			5		
線形誘導標	400*510	本			3		
仮設工		式			1		
交通管理工		式			1		
交通誘導警備員		人日			20		
直接工事費		式			1		
共通仮設		式			1		
共通仮設費（率計上）		式			1		
純工事費		式			1		
現場管理費		式			1		

## 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 福井椿泊加茂前線（庄田工区） 阿南・椿 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		