

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 7 馬土 国道 4 9 2 号 美・木屋平尾山 （R 6 災 2 1）道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1. 000		
道路土工		式		1. 000		
掘削工		式		1. 000		
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3		1, 120. 000		
法面整形工		式		1. 000		
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:軟岩I	m2		530. 000		
残土処理工		式		1. 000		
土砂等運搬 現場→仮置場	土質:軟岩	m3		1, 120. 000		
土砂等運搬 仮置場→県有地	土質:軟岩	m3		1, 120. 000		
法面工		式		1. 000		
法面吹付工		式		1. 000		
コンクリート吹付	セメント種類:普通セメント, 吹付厚:厚10cm	m2		617. 000		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 7 馬土 国道 4 9 2 号 美・木屋平尾山 （R 6 災 2 1）道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
アンカー工		式		1. 000		
アンカー工材料費(アンカー)		式		1. 000		
削孔(アンカー)	削孔長:319m, 杭径:90mm, 杭長:331m, 杭打込長(掘削長):319m	m		319. 000		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	アンカー鋼材数量:45本	本		45. 000		
グラウト注入	注入材規格:普通ポルトランドセメント, 圧縮強度:24N/mm2	m3		6. 500		
ボーリングマシン移設		回		4. 000		
足場(アンカー)		空m3		1, 160. 000		
独立受圧版	規格荷重:180kN	基		45. 000		
落石雪害防止工		式		1. 000		
落石防護柵工		式		1. 000		
落石防護柵	H=2. 5m L=33m	式		1. 000		
舗装工		式		1. 000		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 7 馬土 国道 4 9 2 号 美・木屋平尾山 (R 6 災 2 1) 道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
アスファルト舗装工		式		1. 000		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石M-30, 仕上り厚:100mm	m2		129. 000		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	m2		129. 000		
防護柵工		式		1. 000		
防護柵工		式		1. 000		
ガードレール	Gr-C-2B	m		26. 000		
区画線工		式		1. 000		
区画線工		式		1. 000		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		27. 000		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		15. 000		
構造物撤去工		式		1. 000		
防護柵撤去工		式		1. 000		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 7 馬土 国道 4 9 2 号 美・木屋平尾山 （R 6 災 2 1）道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	仮設	m		32. 000		
構造物取壊し工		式		1. 000		
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 舗装版厚:10cm	m2		81. 000		
運搬処理工		式		1. 000		
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		4. 000		
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		4. 000		
スクラップ*	フェンス	t		1. 000		
根株処分		t		1. 000		
仮設工		式		1. 000		
防護施設工		式		1. 000		
切土及び発破防護柵設置	柵高H=5m 延長L=50m	m2		250. 000		
切土及び発破防護柵撤去	柵高H=5m 延長L=50m	m2		250. 000		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 7 馬土 国道 4 9 2 号 美・木屋平尾山 （R 6 災 2 1）道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
スクラップ	鉄	t		16.300		
大型土のう撤去		袋		30.000		
プラスチック処分		t		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	B	人日		360.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
運搬費		式		1.000		
仮設材運搬費	大型土のう	t		43.200		
仮設材運搬費	敷鉄板	t		25.700		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 7 馬土 国道 4 9 2 号 美・木屋平尾山 （R 6 災 2 1）道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
純工事費		式		1. 000		
現場管理費		式		1. 000		
工事原価		式		1. 000		
一般管理費等		式		1. 000		
工事価格		式		1. 000		
消費税額及び地方消費税額		式		1. 000		
工事費計		式		1. 000		