

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 桧藍住線 藍・矢上 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良			式		1		
道路土工			式		1		
掘削工			式		1		
掘削		土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		70		
積込(ルース)		土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		70		
残土処理工			式		1		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		80		
残土等処分			m3		80		
排水構造物工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り			m3		70		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 桧藍住線 藍・矢上 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
埋戻し			m3		60		
基面整正			m2		50		
側溝工			式		1		
管(函)渠型側溝 路側排水管		幅:40cm, 高さ:43.2cm	m		50		
管渠工			式		1		
ヒューム管(B形管) φ200		管規格:外圧管1種	m		3		
集水桝・マンホール工			式		1		
プレキャスト集水桝		桝規格:φ300*1000	箇所		1		
場所打水路工			式		1		
現場打水路 1-1号U型側溝		コンクリート規格:18-8-40(高炉), W/C≦60%	m		41		
現場打水路 1-2号U型側溝		コンクリート規格:18-8-40(高炉), W/C≦60%	m		12		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 桧藍住線 藍・矢上 歩道工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場打水路 横断側溝		コンクリート規格:18-8-40(高炉), W/C≦60 %	m		4		
現場打水路 L型側溝		コンクリート規格:18-8-40(高炉), W/C≦60 %	m		6		
縁石工			式		1		
縁石工			式		1		
歩車道境界ブロック 標準部		ブロック規格:B種(180/230×250×600)	m		32		
歩車道境界ブロック 袖部		ブロック規格:B種(袖)	m		7		
歩車道境界ブロック 車両乗入部		ブロック規格:B種(180/230×70×600)	m		12		
構造物撤去工			式		1		
構造物取壊し工			式		1		
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		120		
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		220		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 桧藍住線 藍・矢上 歩道工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
コンクリート取壊し運搬処理		構造物区分:無筋構造物	m3		22		
建設汚泥処理			m3		0.13		
運搬処理工			式		1		
殻運搬		殻種別:アスファルト殻	m3		11		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		11		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員 A			人日		40		
交通誘導警備員 B			人日		40		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 桧藍住線 藍・矢上 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		