

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・北河内 舗装工事 (3)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:3cm～5cm	m2		2,970			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		133			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		133			
下層路盤 車道	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		126			
下層路盤 歩道	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		426			
上層路盤 車道・本線	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		1,630			
上層路盤 車道・側道	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:150mm	m2		851			
表層 車道・本線	材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		1,580			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・北河内 舗装工事 (3)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
表層 車道・本線	材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:60mm, 平均幅員:3.0m超	m2		352			
表層 車道・側道	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	m2		851			
表層 歩道	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		426			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		30			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・北河内 舗装工事（3）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		