

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | | R 7馬土 国道193号 美・脇拝原 舗装工事(2) | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路維持 | |
|---------------|--|----------------------------|-------|-------|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 道路維持 | | 式 | 1 | | 7,107,269 | | |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | 6,303,796 | | |
| 路面切削工 | | 式 | 1 | | 1,497,436 | | |
| 路面切削 | 施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し | m2 | 2,340 | 529.6 | 1,239,264 | | 単 1号 |
| 殻運搬(路面切削) | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | 117 | 606.6 | 70,972 | | 単 2号 |
| 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | 117 | 1,600 | 187,200 | | 単 3号 |
| 舗装打換え工 | | 式 | 1 | | 4,806,360 | | |
| 表層 | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超 | m2 | 2,340 | 2,054 | 4,806,360 | | 単 4号 |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | 335,773 | | |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | 335,773 | | |
| 熔融式区画線 | 施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m | 26 | 365.9 | 9,513 | | 単 5号 |
| 熔融式区画線 | 施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m | 120 | 388.9 | 46,668 | | 単 6号 |
| 熔融式区画線 | 施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m | 540 | 365.9 | 197,586 | | 単 7号 |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R7馬土 国道193号 美・脇栢原 舗装工事(2) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路維持 | |
|---------------|--|----|----|--------|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 4 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m | 31 | 848.6 | 26,306 | | 単 8号 |
| 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 3 0cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m | 13 | 690.5 | 8,976 | | 単 9号 |
| 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・ 記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装 :無し | m | 20 | 911.2 | 18,224 | | 単 10号 |
| 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・ 記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装 :無し | m | 35 | 814.3 | 28,500 | | 単 11号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 467,700 | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 467,700 | | |
| 交通誘導警備員 | A | 人日 | 5 | 17,040 | 85,200 | | 単 12号 |
| 交通誘導警備員 | B | 人日 | 25 | 15,300 | 382,500 | | 単 13号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 7,107,269 | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | 1,800,000 | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 142,000 | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 142,000 | | |
| 建設機械運搬費 | | 台 | 2 | 71,000 | 142,000 | | 単 14号 |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R7馬土 国道193号 美・脇拝原 舗装工事(2) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路維持 | |
|---------------|---------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 共通仮設費(率計上) | | 式 | 1 | | 1,658,000 | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 8,907,269 | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 4,272,000 | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 13,179,269 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 2,835,731 | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 16,015,000 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | 1 | | 1,601,500 | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 17,616,500 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛適用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|---|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 1号 | 路面切削 | 施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 529.6 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路面切削 | | 全面切削6cm以下(4000m2以下),無し,全ての費用 | m2 | 1 | 529.6 | 529.6 | | |
| 合計 | | | | | | 529.6 | | |
| 単価 | | | | | | 529.6 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛適用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 2号 | 殻運搬(路面切削) | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 606.6 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬(路面切削) | | 無し,2.0km以下,全ての費用 | m3 | 1 | 606.6 | 606.6 | | |
| 合計 | | | | | | 606.6 | | |
| 単価 | | | | | | 606.6 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛適用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 3号 | 処分 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 1,600 |
|---------|----|-------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(m3) | | | m3 | 1 | 1,600 | 1,600 | | |
| 合計 | | | | | | 1,600 | | |
| 単価 | | | | | | 1,600 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛適用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 4号 | 表層 | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 2,054 |
|------------|----|--|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | | 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用 | m2 | 1 | 2,054 | 2,054 | | |
| 合計 | | | | | | 2,054 | | |
| 単価 | | | | | | 2,054 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛適用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 5号 | 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | 365.9 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用 | m | 1 | 365.9 | 365.9 | | |
| 合計 | | | | | | 365.9 | | |
| 単価 | | | | | | 365.9 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛適用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 6号 | 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | 388.9 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し,溶融式手動,無し,破線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用 | m | 1 | 388.9 | 388.9 | | |
| 合計 | | | | | | 388.9 | | |
| 単価 | | | | | | 388.9 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛適用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 7号 | 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | 365.9 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用 | m | 1 | 365.9 | 365.9 | | |
| 合計 | | | | | | 365.9 | | |
| 単価 | | | | | | 365.9 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛適用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 8号 | 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | 848.6 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し,溶融式手動,無し,実線 45cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用 | m | 1 | 848.6 | 848.6 | | |
| 合計 | | | | | | 848.6 | | |
| 単価 | | | | | | 848.6 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛適用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 9号 | 熔融式区画線 | 施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | 690.5 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し,熔融式手動,無し,破線 30cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用 | m | 1 | 690.5 | 690.5 | | |
| 合計 | | | | | | 690.5 | | |
| 単価 | | | | | | 690.5 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛適用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|--|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 10号 | 熔融式区画線 | 施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | 911.2 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し,熔融式手動,無し,矢印・記号・文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,黄 鉛・クロムフリー,アス | m | 1 | 911.2 | 911.2 | | |
| 合計 | | | | | | 911.2 | | |
| 単価 | | | | | | 911.2 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛適用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|--|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 11号 | 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | 814.3 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し,溶融式手動,無し,矢印・記号・文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装, | m | 1 | 814.3 | 814.3 | | |
| 合計 | | | | | | 814.3 | | |
| 単価 | | | | | | 814.3 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛適用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 12号 | 交通誘導警備員 | A | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | 17,040 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A | | | 人日 | 1 | 17,040 | 17,040 | | |
| 合計 | | | | | | 17,040 | | |
| 単価 | | | | | | 17,040 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛適用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 13号 | 交通誘導警備員 | B | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | 15,300 |
|----------|---------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人日 | 1 | 15,300 | 15,300 | | |
| 合計 | | | | | | 15,300 | | |
| 単価 | | | | | | 15,300 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛適用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 14号 | 建設機械運搬費 | | 単位 | 台 | 単位数量 | 1 | 単価 | 71,000 |
|------------------|---------|-----------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 貨物自動車による運搬(1車1回) | | 路面切削機(ホイール廢材積込付)2.0m, 1.6km, 無, 無 | 台 | 1 | 71,000 | 71,000 | | |
| 合計 | | | | | | 71,000 | | |
| 単価 | | | | | | 71,000 | 円/台 | |
| | | | | | | | | |