

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 桑野川他 阿南・山口他 堤防舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川修繕	【桑野川工区】	式	1		9,148,695		
河川土工		式	1		1,225,925		
盛土工		式	1		535,590		
路肩盛土		m3	180	119.5	21,510		単 1号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	180	2,696	485,280		単 2号
土材料		m3	180	160	28,800		単 3号
法面整形工		式	1		690,335		
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2	1,010	683.5	690,335		単 4号
管理用通路工		式	1		7,815,670		
作業土工		式	1		57,700		
床掘り	土質:土砂	m3	10	2,039	20,390		単 5号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	10	3,731	37,310		単 6号
舗装工		式	1		6,903,870		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7阿土 桑野川他 阿南・山口他 堤防舗装工事（2）				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
不陸整正		m2	2,300	159.6	367,080		単 7号
表層		m2	2,180	2,308	5,031,440		単 8号
路盤		m2	2,300	654.5	1,505,350		単 9号
付帯工		式	1		854,100		
車止めポスト		箇所	3	164,000	492,000		単 10号
標識		箇所	3	120,700	362,100		単 11号
仮設工		式	1		107,100		
交通管理工		式	1		107,100		
交通誘導警備員	B	人日	7	15,300	107,100		単 12号
直接工事費		式	1		9,148,695		
共通仮設		式	1		1,447,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,447,000		
純工事費		式	1		10,595,695		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 桑野川他 阿南・山口他 堤防舗装工事（2）				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1		4,112,000		
工事原価		式	1		14,707,695		
一般管理費等		式	1		3,120,305		
工事価格		式	1		17,828,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,782,800		
工事費計		式	1		19,610,800		

設計内訳書 (本02)

工事名	R 7 阿土 桑野川他 阿南・山口他 堤防舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川修繕	【蛭地川工区】	式	1		152,256		
管理用通路工		式	1		152,256		
舗装工		式	1		152,256		
不陸整正		m2	60	159.6	9,576		単 13号
表層		m2	60	2,378	142,680		単 14号
直接工事費		式	1		152,256		
共通仮設		式	1		26,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		26,000		
純工事費		式	1		178,256		
現場管理費		式	1		74,000		
工事原価		式	1		252,256		
一般管理費等		式	1		52,744		
工事価格		式	1		305,000		

1 次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	路肩盛土		単位	m3	単位数量	1	単価	119.5
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
整地		敷均し(ルース), 標準(10,000m3未満), 無し		m3	1	119.5	119.5	
合計							119.5	
単価							119.5	円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,696
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準, ハック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.5km以下		m3	1	2,696	2,696	
合計							2,696	
単価							2,696	円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土材料		単位	m3	単位数量	1	単価	160
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1	160	160		
合計						160		
単価						160	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	683.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用	m2	1	683.5	683.5		
合計						683.5		
単価						683.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,039
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2,039	2,039		
合計						2,039		
単価						2,039	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,731
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3,731	3,731		
合計						3,731		
単価						3,731	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	不陸整正		単位	m2	単位数量	1	単価	159.6
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正		無し, 全ての費用		m2	1	159.6	159.6	
合計							159.6	
単価							159.6	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	表層		単位	m2	単位数量	1	単価	2,308
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用		m2	1	2,308	2,308	
合計							2,308	
単価							2,308	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	路盤		単位	m2	単位数量	1	単価	654.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1	654.5	654.5		
	合計					654.5		
	単価					654.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	車止めポスト		単位	箇所	単位数量	3	単価	164,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.2	38,730	7,746		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	3	8,773	26,319		
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラジ 40~0, 全ての費用	m2	1	1,260	1,260		
基面整正			m2	1	477.4	477.4		
車止めポスト設置		全ての費用	本	6	76,020	456,120		
	合計					491,922.4		
	単価					164,000	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	標識		単位	箇所	単位数量	1	単価	120,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ60.5,3~4基,無,無,無,有,メッキ品	基	1	57,130	57,130		
	標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	新設,2.0m2未満,カプセルリズム・カプセルレンズ,10m2未満,無,無,無	m2	0.54	117,600	63,504		
	合計					120,634		
	単価					120,700	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	15,300	15,300		
	合計					15,300		
	単価					15,300	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	不陸整正		単位	m2	単位数量	1	単価	159.6
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不陸整正	無し, 全ての費用	m2	1	159.6	159.6		
	合計					159.6		
	単価					159.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	表層		単位	m2	単位数量	1	単価	2,378
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超, 50mm, 密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	2,378	2,378		
	合計					2,378		
	単価					2,378	円/m2	