

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 区画線工事（2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		780			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 45cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		75			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 30cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		41			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セブラ 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		470			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セブラ 45cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		240			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		90			
区画線消去	施工方法区分:削取り式	m		140			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 区画線工事（2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			人日		2		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]