

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道4 3 8号他 美・木屋平川上他 道路維持業務（2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		30			
舗装版切断汚泥処理		t		0.04			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		700			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		35			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		35			
不陸整正	補足材厚さ:6mm以上11mm未満	m2		700			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		700			
オーバーレイ工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道4 3 8号他 美・木屋平川上他 道路維持業務（2）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
表層（車道・路肩部）	材料種類：各種（2.30以上2.40t/m3未満），材料規格：再生密粒度As（13），舗装厚：30mm，平均幅員：3.0m超	m2		200		
アスファルト舗装修繕工		式		1		
パッチング		t		3		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		15		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道4 3 8号他 美・木屋平川上他 道路維持業務（2 ）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			