

工事数量総括表(業務委託)

工事名	R 7 阿土 椿泊漁港他 阿南・椿泊他 舗裝修繕業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路維持			式		1		
巡視・巡回工			式		1		
道路巡回工			式		1		
通常巡回		巡回車種類:ライトバン, 巡回時間帯:昼間	回		1		
舗装工			式		1		
舗装打換え工			式		1		
舗装版切断		舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下	m		59		
舗装版破碎		舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:20cm	m2		80		
殻運搬		殻種別:舗装版破碎	m3		16		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		16		
上層路盤		路盤材種類:路盤材(碎石各種), 路盤材規格:RC-40, 仕上り厚:150mm	m2		80		

工事数量総括表(業務委託)

工事名	R 7 阿土 椿泊漁港他 阿南・椿泊他 舗装修繕業務			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
表層		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		80		
オーバーレイ工			式		1		
表層(車道・路肩部)		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	m2		120		
アスファルト舗装補修工			式		1		
パッチング		材料種類:加熱合材	t		2		
道路修繕			式		1		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
溶融式区画線 コンクリート舗装		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		240		
区画線消去		施工方法区分:削取り式	m		115		
仮設工			式		1		

工事数量総括表(業務委託)

工事名	R 7 阿土 椿泊漁港他 阿南・椿泊他 舗裝修繕業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		B	人日		8		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		

工事数量総括表(業務委託)

[illegible]