

令和7年度

R7波林 倒木対策 美波町赤松 委託業務 見積参考資料

箇所名 海部郡美波町赤松字寺野

路線名 (主) 阿南鷲敷日和佐線

徳 島 県

事業説明書

事業箇所	箇所名	海部郡美波町赤松字寺野		路線名	(主)阿南鷲敷日和佐線			
	所在地	海部郡美波町赤松字寺野						
事業の内訳	事業種	伐木処理・素材運搬		面積	0.05ha			備考
	樹種	立木本数	立木材積(A)	伐採本数	伐採材積(B)	利用材積	伐採率(B/A)	
	スギ	92本	18.31m3	92本	18.31m3	14.65m3	100.00%	
	ヒノキ	99本	28.43m3	99本	28.43m3	22.74m3	100.00%	
	その他広葉樹	147本	13.58m3	147本	13.58m3	10.86m3	100.00%	
	竹	0本	0.00m3	0本	0.00m3	0.00m3	0.00%	
	計	338本	60.32m3	338本	60.32m3	48.25m3	100.00%	
施業方法	一般車両の通行安全と道路施設等に注意を払いながら、指定された立木の伐採・造材・トラックへの積み込み等を安全に行う。							
事業期間	契約の日の翌日 から 令和8年3月27日まで							
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・伐木については、高所作業車、クレーン、トラック等を使用する。 ・枝条等は産業廃棄物として処理し、道路や河川に落下しないようにすること。 ・作業中は交通誘導警備員により交通整理及び現地誘導を行う。なお、誘導警備員が作業範囲に入らないよう指導すること。 ・土曜日・日曜日・休日に交通規制の実施が必要な場合は、発注者と事前協議を行うこと。 ・施業箇所付近に配水管が架設されており作業時に留意すること。 							

内 訳 表

区分	名称	種別	数量	単位	単価	金額	摘要
直接工事	伐木・造材		1.00	式			明細表 No.1
	素材運搬		1.00	式			明細表 No.2
	安全維持管理		1.00	式			明細表 No.3
小 計							
間接工事	共通仮設費			%			
	現場監督費			%			
	社会保険料等			%			
小 計							
計							
消費税			10.00	%			
合 計							

明 細 表

No.1

伐木・造材

名称	種別	数量	単位	単価	金額	単価表 番号	備考
伐木（針葉樹）	胸高直径10cm未満	6.00	本				
伐木（針葉樹）	胸高直径10cm以上16cm未満	32.00	本				
伐木（針葉樹）	胸高直径16cm以上22cm未満	57.00	本				
伐木（針葉樹）	胸高直径22cm以上28cm未満	74.00	本				
伐木（針葉樹）	胸高直径28cm以上	22.00	本				
伐木（広葉樹等）	胸高直径 ～20cm	7.03	m3				
伐採補助	高所作業車	20.83	日				250本÷12本/日=20.83日（胸高直径14cm以上）
伐採補助	ラフテレーンクレーン（10t吊り）	19.08	日				229本÷12本/日=19.08日（胸高直径14～28cm）
伐採補助	ラフテレーンクレーン（25t吊り）	1.75	日				21本÷12本/日=1.75日（胸高直径30cm以上）
造材	プロセッサ	67.35	m3				
林内整理	地拵え適用（灌木地）	459.00	m2				
計							

明 細 表

No.2

素材運搬

名称	種別	数量	単位	単価	金額	単価表 番号	備考
集材・積込	グラップル運転	67.35	m3				
トラック運搬（AB材）	10tトラック	32.20	m3				
トラック運搬（C材）	10tトラック	21.46	m3				
寸検・刻印・土場整理		53.66	m3				
枝条等運搬	10tトラック	27.16	m3				
枝条等処分	伐採木	11.23	t				
計							

明 細 表

No.3

安全維持管理

名称	種別	数量	単位	単価	金額	単価表 番号	備考
交通誘導		21.00	日				1日2名配置 (起点1名,終点1名に配置)
計							