

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 オモ谷 三・池田イケミナミ 砂防堰堤工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砂防堰堤		式	1		37,987,387		
コンクリート堰堤工		式	1		27,582,938		
コンクリート堰堤本体工		式	1		26,723,247		
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費:散水養生,生 コンクリート割増額:有り	m3	711	32,010	22,759,110		単 1号
水抜暗渠	管径:600mm,管種類:外圧管1種,管長さ:2.43m	m	25.3	24,950	631,235		単 2号
止水板	止水板種類・寸法:CC300×7	m	11	5,568	61,248		単 3号
型枠		m2	290	9,497	2,754,130		単 4号
足場		m	183	2,828	517,524		単 5号
間詰工		式	1		859,691		
間詰コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費:散水養生,生 コンクリート割増額:有り	m3	23	32,010	736,230		単 6号
型枠		m2	13	9,497	123,461		単 7号
仮設工		式	1		10,404,449		
仮橋・仮栈橋工		式	1		710,449		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 オモ谷 三・池田イケミナミ 砂防堰堤工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋脚	賃料	式	1		218,789		内 1号
仮橋上部	賃料	式	1		491,660		内 2号
コンクリート製造設備工		式	1		9,694,000		
ケーブルクレーン設置・撤去		基	1	9,694,000	9,694,000		単 8号
直接工事費		式	1		37,987,387		
共通仮設		式	1		3,756,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		3,756,000		
純工事費		式	1		41,743,387		
現場管理費		式	1		13,587,000		
工事原価		式	1		55,330,387		
一般管理費等		式	1		10,191,613		
工事価格		式	1		65,522,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		6,552,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	橋脚	賃料					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
H形鋼杭賃料 単価補正1.020	H400, 8m/本, 300日, 有, 1080日, 無	本	5	31,579.2	157,896		主桁
H形鋼杭賃料 単価補正1.020	H300, 9m/本, 300日, 有, 1080日, 無	本	1	19,216.8	19,216		主桁受け
H形鋼杭賃料 単価補正1.020	H300, 6.5m/本, 300日, 有, 1080日, 無	本	3	13,892.4	41,677		支柱
合計					218,789		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	仮橋上部	賃料					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
覆工板賃料 単価補正1.020	覆工板(鋼製 補強型), 10月, 有, 36月, 無	m2	64	6,885	440,640		
H形鋼杭賃料 単価補正1.020	H200, 8.4m/本, 300日, 有, 1080日, 無	本	1	10,261.2	10,261		ズレ止め
H形鋼杭賃料 単価補正1.020	H200, 8m/本, 300日, 有, 1080日, 無	本	2	9,767.52	19,535		ズレ止め
H形鋼杭賃料 単価補正1.020	H200, 5.8m/本, 300日, 有, 1080日, 無	本	3	7,074.72	21,224		ズレ止め
合計					491,660		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費:散水養生,生コンクリート割増額:有り	単位	m3	単位数量	1	単価 32,010
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート投入 (ケーブルクレーン両端固定式)	無, 18-5-40(高炉B), 有, 39.1m, 19m, 30.3m	m3	1	29,950	29,950	
	コンクリート締固め・打継面清掃	50m3/日以上100m3/日未満	m3	1	1,740	1,740	
	コンクリート養生	自然水利用	m3	1	316.4	316.4	
	合計					32,006.4	
	単価					32,010	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	水抜暗渠	管径:600mm,管種類:外圧管1種,管長さ:2.43m	単位	m	単位数量	1	単価	24,950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管(B形管)		据付,600mm,無し,外圧管1種,全ての費用	m	1	24,950	24,950		
合計						24,950		
単価						24,950	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	止水板	止水板種類・寸法:CC300×7	単位	m	単位数量	1	単価	5,568
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板設置		CC 300×7	m	1	5,568	5,568		
合計						5,568		
単価						5,568	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	9,497
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 (ケーブルクレーン(両端固定式))			m2	1	9,497	9,497		
合計						9,497		
単価						9,497	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	足場		単位	m	単位数量	1	単価	2,828
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場設置・撤去[砂防]			m	1	2,828	2,828		
合計						2,828		
単価						2,828	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	間詰コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費:散水養生,生コンクリート割増額:有り	単位	m3	単位数量	1	単価	32,010
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート投入 (ケーブルクレーン両端固定式)	無, 18-5-40(高炉B), 有, 39.1m, 19.6m, 30.3m	m3	1	29,950	29,950		
	コンクリート締固め・打継面清掃	50m3/日以上100m3/日未満	m3	1	1,740	1,740		
	コンクリート養生	自然水利用	m3	1	316.4	316.4		
	合計					32,006.4		
	単価					32,010	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	9,497
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 (ケーブルクレーン(両端固定式))			m2	1	9,497	9,497		
合計						9,497		
単価						9,497	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	ケブルクレーン設置・撤去		単位	基	単位数量	1	単価	9,694,000
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ワインチベース架設		基	1	130,100	130,100	R7治山林道必携	
	ワインチベース撤去		基	1	88,230	88,230	R7治山林道必携	
	アンカー架設・撤去(2t以上3t未満) 人力施工、根株・立木		基	1	220,000	220,000	R7治山林道必携	
	ケブルクレーン架設・撤去(支間長76~125m) (機械据付・ワイヤー張付)		基	1	9,255,000	9,255,000	R7治山林道必携	
	合計					9,693,330		
	単価					9,694,000	円/基	