

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	緊急予防治山事業 三ツ木地区
業務名	R 7 徳林 緊急予防 (ゼロ国) 神山町三ツ木 調査設計業務

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局 (徳島) 森林土木
事業名	緊急予防治山事業
地区名	三ツ木地区
業務名	R 7 徳林 緊急予防 (ゼロ国) 神山町三ツ木 調査設計業務
施工場所	名西郡神山町三ツ木
業務番号	
業務区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 5
工期	
積算体系年月	令和 7 年 1 2 月
単価期適用年月	令和 7 年 1 2 月 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 1 6 号 A
電力会社名	四国電力

事業名	緊急予防治山事業 三ツ木地区
業務名	R7徳林 緊急予防(ゼロ国) 神山町三ツ木 調査設計業務

項目名	数量	単位	金額	備考
1 測量業務価格			939,000	
2 ・測量作業費			939,000	
3 ・ ・直接測量費			480,000	
4 ・ ・ ・直接人件費～機械経費	1.000	式	435,000	
5 ・ ・ ・直接経費			29,000	
6 ・ ・ ・ ・旅費交通費	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ ・基地関係費	1.000	式	0	
8 ・ ・ ・ ・安全費			0	
9 ・ ・ ・ ・安全費(率計上)				
			(4+6+7+11+13+15-21) × 標準値	
	480,000 × 0.000	0.000	%	0
10 ・ ・ ・ ・安全費(積上)	1.000	式	0	
11 ・ ・ ・ ・電子成果品作成費			29,000	
12 ・ ・ ・ ・電子成果品作成費(率計上)	1.000	式	29,000	
13 ・ ・ ・ ・その他	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・技術管理費			16,000	
15 ・ ・ ・精度管理費	1.000	式	16,000	
16 ・ ・ ・成果検定費	1.000	式	0	

事業名	緊急予防治山事業 三ツ木地区				
業務名	R7徳林 緊急予防(ゼロ国) 神山町三ツ木 調査設計業務				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費～機械経費				435,000	
・ 溪間工測量業務	1.000	式		435,000	
・ ・ 溪間工測量業務	1.000	式		435,982	
・ ・ ・ 溪間工測量業務	1.000	式	435,982	435,982	1 式当たり
溪間工測量(踏査選点)	0.200	km	96,361	19,272	歩A・単A S単 6号
溪間工測量(中心線測量) 簡易中心線測量	0.200	km	384,228	76,846	歩A・単A S単 7号
溪間工測量(縦断測量) 簡易縦断測量	0.200	km	183,420	36,684	歩A・単A S単 8号
溪間工測量(構造物計画位置横断測量)	3.000	横断面	58,958	176,874	歩A・単A S単 9号
溪間工測量(平面図作成) 平面図B	1.000	業務	32,764	32,764	歩A・単A S単 10号
山地治山等調査(立木調査)	0.200	ha	146,115	29,223	歩A・単A T単 1号
用地測量(公図等の転写)地積測量図以外の公図の転写	0.200	ha	54,796	10,959	歩A・単A S単 5号
土地調書添付図面の作成	4.000	筆	13,340	53,360	歩A・単A S単 4号
合 計				435,982	

事業名	緊急予防治山事業 三ツ木地区		
業務名	R7徳林 緊急予防(ゼロ国) 神山町三ツ木 調査設計業務		

項目名	数量	単位	金額	備考
1 設計業務価格			6,592,000	
2 ・業務原価			4,285,000	
3 ・ ・直接原価			2,869,000	
4 ・ ・ ・直接人件費(労務費を除く)	1.000	式	2,631,000	
5 ・ ・ ・直接経費			238,000	
6 ・ ・ ・ ・旅費交通費	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ ・業務成果品費(電子成果品作成費)			238,000	
8 ・ ・ ・ ・ ・電子成果品作成費(率計上)	1.000	式	238,000	
9 ・ ・ ・ ・電子計算機使用料及び機械器具損料	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・特許使用料	1.000	式	0	
11 ・ ・ ・ ・その他	1.000	式	0	
12 ・ ・その他原価				
			(4) × 標準値	
			$2,631,000 \times 53.850$	
	53.850	%	1,416,000	
13 ・一般管理費等				
			(2) × 標準値	
			$4,285,000 \times 53.850$	
	53.850	%	2,307,000	
14 ・一括計上価格	1.000	式	0	

