

工事数量総括表(本01)

| | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|------------------|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事名 | R 7 馬土 国道 4 9 2 号 美・穴吹首野 擁壁工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 道路改良 | | | 式 | | 1 | | |
| 道路土工 | | | 式 | | 1 | | |
| 掘削工 | | | 式 | | 1 | | |
| 路面掘削 | | 土砂 オープンカット | m3 | | 2 | | |
| 掘削 土砂 | | 土質:土砂, 施工方法:片切掘削 | m3 | | 20 | | |
| 掘削 軟岩 | | 土質:軟岩, 施工方法:片切掘削 | m3 | | 2 | | |
| 作業土工 | | | 式 | | 1 | | |
| 床堀 土砂 | | | m3 | | 10 | | |
| 床堀 軟岩 | | | m3 | | 3 | | |
| 埋戻し | | | m3 | | 6 | | |
| 基面整正 | | | m2 | | 8 | | |

工事数量総括表(本01)

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|---|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事名 | R 7 馬土 国道 4 9 2 号 美・穴吹首野 擁壁工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 路床盛土工 | | | 式 | | 1 | | |
| 路床盛土 | | 施工幅員:2.5m未満 | m3 | | 3 | | |
| 残土処理工 | | | 式 | | 1 | | |
| 土砂等運搬 | | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | | 40 | | |
| 残土等処分 | | | m3 | | 40 | | |
| 法面工 | | | 式 | | 1 | | |
| アンカー工 1工区 | | | 式 | | 1 | | |
| アンカー材料費 | | F60UA | 式 | | 1 | | |
| 削孔(アンカー) 硬岩（コンクリート） | | 削孔長:0.6m, 杭径:90mm, 杭長:0.6m, 杭打込長(掘削長):0.6m | m | | 0.6 | | |
| 削孔(アンカー) レキ質土 | | 削孔長:19.9m, 杭径:90mm, 杭長:19.9 m, 杭打込長(掘削長):19.9m | m | | 20 | | |
| 削孔(アンカー) 軟岩 | | 削孔長:31.6m, 杭径:90mm, 杭長:31.6 m, 杭打込長(掘削長):31.6m | m | | 32 | | |

工事数量総括表(本01)

| | | | | | | | |
|------------------------|----------------------------|---|-----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事名 | R 7馬土 国道4 9 2号 美・穴吹首野 擁壁工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着 | | アンカー鋼材数量:N=6本 | 本 | | 6 | | |
| グラウト注入 | | 注入材規格:永久アンカー, 圧縮強度: | m3 | | 0.75 | | |
| ボーリングマシン移設 | | | 回 | | 3 | | |
| 足場(アンカー) | | | 空m3 | | 240 | | |
| アンカー工 2工区 | | | 式 | | 1 | | |
| アンカー材料費 | | F60UA | 式 | | 1 | | |
| 削孔(アンカー) 硬岩（コンクリート） | | 削孔長:4.1m, 杭径:90mm, 杭長:4.1m, 杭打込長(掘削長):4.1m | m | | 4 | | |
| 削孔(アンカー) レキ質土 | | 削孔長:7.1m, 杭径:90mm, 杭長:7.1m, 杭打込長(掘削長):7.1m | m | | 7.1 | | |
| 削孔(アンカー) 軟岩 | | 削孔長:20.9m, 杭径:90mm, 杭長:20.9 m, 杭打込長(掘削長):20.9m | m | | 21 | | |
| アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着 | | アンカー鋼材数量:N=4本 | 本 | | 4 | | |
| グラウト注入 | | 注入材規格:永久アンカー, 圧縮強度: | m3 | | 0.45 | | |

工事数量総括表(本01)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|--------|-----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事名 | R 7 馬土 国道 4 9 2 号 美・穴吹首野 擁壁工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| ボーリングマシン移設 | | | 回 | | 2 | | |
| 足場(アンカー) | | | 空m3 | | 200 | | |
| 擁壁工 | | | 式 | | 1 | | |
| 台座コンクリート | | | 式 | | 1 | | |
| コンクリート 24-12-25BBorN W/C≦55% | | | m3 | | 3 | | |
| 型枠 | | | m2 | | 3 | | |
| ペーラインコンクリート | | | m3 | | 0.15 | | |
| 裏石積 | | | m2 | | 1 | | |
| 目地板 | | t=20mm | m2 | | 1 | | |
| 擁壁工 | | | 式 | | 1 | | |
| 場所打擁壁工 1号受圧板 | | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事名 | R 7馬土 国道4 9 2号 美・穴吹首野 擁壁工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| コンクリート 24-12-25BBorN W/C≦55% | | | m3 | | 13 | | |
| 鉄筋 SD345 D13 | | 鉄筋材料規格・径:SD345 D13 | t | | 0.05 | | |
| 鉄筋 SD345 D16 | | 鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25 | t | | 0.01 | | |
| 鉄筋 SD345 D22 | | 鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25 | t | | 1.24 | | |
| 型枠 | | 型枠の種類:一般型枠 | m2 | | 21 | | |
| 足場 | | 安全ネット:無し | 掛m2 | | 30 | | |
| ペーラインコンクリート | | | m3 | | 0.02 | | |
| 裏石積 | | | m2 | | 9 | | |
| 目地板 | | 目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20 | m2 | | 6 | | |
| 水抜パイプ | | 管径・管種類:VP-65,フィルター:有り | m | | 5 | | |
| 場所打擁壁工 2号受圧板 | | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------|-----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事名 | R 7馬土 国道4 9 2号 美・穴吹首野 擁壁工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| コンクリート 24-12-25BBorN W/C≦55% | | | m3 | | 52 | | |
| 鉄筋 SD345 D13 | | 鉄筋材料規格・径:SD345 D13 | t | | 0.11 | | |
| 鉄筋 SD345 D16 | | 鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25 | t | | 0.05 | | |
| 鉄筋 SD345 D22 | | 鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25 | t | | 3.5 | | |
| 型枠 | | 型枠の種類:一般型枠 | m2 | | 61 | | |
| 足場 | | 安全ネット:無し | 掛m2 | | 60 | | |
| 均しコンクリート | | | m3 | | 1 | | |
| 型枠 (均しコンクリート) | | 型枠の種類:一般型枠 | m2 | | 1 | | |
| 裏石積 | | | m2 | | 19 | | |
| 水抜パイプ | | 管径・管種類:VP-65, フィルター:有り | m | | 17 | | |
| 場所打擁壁工 3号受圧板 | | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 馬土 国道 4 9 2 号 美・穴吹首野 擁壁工事 | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | | |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----|--------------|-----------------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| コンクリート 24-12-25BBorN W/C≦55% | | | m3 | | 6 | | |
| パイポット支保 | | | 空m3 | | 6 | | |
| くさび結合支保 | | | 空m3 | | 5 | | |
| 鉄筋 SD345 D13 | | 鉄筋材料規格・径:SD345 D13 | t | | 0.07 | | |
| 鉄筋 SD345 D16 | | 鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25 | t | | 0.05 | | |
| 鉄筋 SD345 D22 | | 鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25 | t | | 0.52 | | |
| 型枠 | | 型枠の種類:一般型枠 | m2 | | 20 | | |
| 足場 | | 安全柵:無し | 掛m2 | | 30 | | |
| 場所打擁壁工 重力式擁壁 | | | 式 | | 1 | | |
| コンクリート 24-12-25BBorN W/C≦55% | | | m3 | | 3 | | |
| 型枠 | | 型枠の種類:一般型枠 | m2 | | 10 | | |

工事数量総括表(本01)

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|---------|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事名 | R 7 馬土 国道 4 9 2 号 美・穴吹首野 擁壁工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 基礎碎石 | | | m2 | | 1 | | |
| 防護柵設置工 | | | 式 | | 1 | | |
| 防護柵設置 | | | 式 | | 1 | | |
| 防護柵設置工（ガードレール設置工） | | | m | | 9 | | |
| 既設防護柵復旧 | | | 式 | | 1 | | |
| 車両防護柵復旧 | | | 式 | | 1 | | |
| 部材設置（レール設置） | | | m | | 5 | | |
| ガードレール支柱 | | C-2B 塗装 | 本 | | 2 | | |
| コンクリート削孔 | | | 孔 | | 2 | | |
| 舗装工 | | | 式 | | 1 | | |
| 舗装復旧 | | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------|----|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事名 | R 7馬土 国道4 9 2号 美・穴吹首野 擁壁工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 表層（車道・路肩部） | | | m2 | | 19 | | |
| 上層路盤（車道・路肩部） | | | m2 | | 19 | | |
| 不陸整正 | | | m2 | | 10 | | |
| 擦付け工 | | | 式 | | 1 | | |
| 掘削 | | | m3 | | 6 | | |
| 石積（張） | | | m2 | | 6 | | |
| 表層（車道・路肩部） （取合い部） | | | m2 | | 303 | | |
| 不陸整正 （取合い部） | | | m2 | | 303 | | |
| 舗装版破碎（小規模） （取合い部） | | | m2 | | 303 | | |
| 殻運搬 （取合い部） | | | m3 | | 15 | | |
| 殻処分 （取合い部） | | | m3 | | 15 | | |

工事数量総括表(本01)

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事名 | R 7 馬土 国道 4 9 2 号 美・穴吹首野 擁壁工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 区画線設置 （取合い部） | | | m | | 95 | | |
| 区画線設置工 | | | 式 | | 1 | | |
| 区画線復旧 | | | 式 | | 1 | | |
| 区画線設置 | | | m | | 9 | | |
| 構造物撤去工 | | | 式 | | 1 | | |
| 防護柵撤去工 | | | 式 | | 1 | | |
| 仮設防護柵撤去 | | | m | | 12 | | |
| 構造物取壊し工 | | | 式 | | 1 | | |
| 舗装版切断 | | 舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下 | m | | 14 | | |
| 汚泥処分 | | | t | | 0. 01 | | |
| 舗装板破碎（小規模） | | | m2 | | 8 | | |

工事数量総括表(本01)

| | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|-------------|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事名 | R 7馬土 国道4 9 2号 美・穴吹首野 擁壁工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 殻運搬 | | 殻種別：舗装版破碎 | m3 | | 1 | | |
| 殻処分 | | 殻種別：アスファルト殻 | m3 | | 1 | | |
| コンクリート取壊し運搬処理 | | 構造物区分:無筋構造物 | m3 | | 1 | | |
| 部材撤去（レール撤去） | | | m | | 3 | | |
| 仮設工 | | | 式 | | 1 | | |
| 交通管理工 | | | 式 | | 1 | | |
| 交通誘導警備員 B | | | 人日 | | 110 | | |
| 直接工事費 | | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費 | | | 式 | | 1 | | |
| 技術管理費 | | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|----|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事名 | R 7馬土 国道4 9 2号 美・穴吹首野 擁壁工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 土質等試験費 | | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | | 式 | | 1 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | | 式 | | 1 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |