

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期地区
工事名	R 7 吉耕 基幹 忌部6期 路床付帯工事

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局（吉野川）農村整備
事業名	基幹農道整備事業
地区名	忌部6期地区
工事名	R 7 吉耕 基幹 忌部6期 路床付帯工事
施工場所	吉野川市山川町東麓
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部1
工期	
積算体系年月	令和7年12月
単価期適用年月	令和7年12月-A
歩掛期適用年番号	令和7年17号-A
電力会社名	四国電力



事業名	基幹農道整備事業 忌部6期地区
工事名	R 7 吉耕 基幹 忌部6期 路床付帯工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	道路改良工事
工種体系区分	道路改良工事
工事工種体系年番号	令和7年99号 [2号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上 (月単位)
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正 (共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正 (現場管理費)	補正なし

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期地区
工事名	R7吉耕 基幹 忌部6期 路床付帯工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			7,741,000	
2 ・工事原価			6,540,000	
3 純工事費			5,409,000	
4 ・ ・直接工事費			5,038,000	
5 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	5,038,000	
6 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	0	
7 ・ ・間接工事費			1,502,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			371,000	
9 ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041)				
2,789,000 × ((12.780*1.000+0.000)*1.000*1.040*1.000)	13.290	%	371,000	
11 ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期地区
工事名	R7吉耕 基幹 忌部6期 路床付帯工事

項目名	数量	単位	金額	備考
16 . . . . . 営繕費等	1.000	式	0	
17 . . . . . 現場環境改善費			0	
18 . . . . . 現場環境改善費 (率計上)				
	(4+25+32-33) × (標準値)			
	2,638,000 × (0.000)	0.000	%	0
19 . . . . . 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 . . . . . 現場管理費			1,131,000	
21 . . . . . 現場管理費 (率計上)				
	(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)			
	3,160,000 × ((34.090*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)	35.790	%	1,131,000
22 . . . . . 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 . . . . . 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 . . . . . 官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 . . . . . 官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 . . . . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 . . . . . 一般管理費等				
	(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)			

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期地区
工事名	R7吉耕 基幹 忌部6期 路床付帯工事

項目名	数量	単位	金額	備考
	$4,291,000 \times (23.570 \times 1.000 + 0.04)$	%	1,013,000	
29 一括計上価格	1.000	式	188,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費(直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費(直工)			0	
33 処分費等(直接工事費の内数)			2,400,000	
34 処分費(準備費の内数)			0	
35 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
36 処分費等(率対象外)			2,249,000	
37 共通仮設費算定控除額			0	
38 有価物処分費			0	
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
	(1-29) × 標準値			
	$7,553,000 \times 3.630$	%	274,000	





事業名	基幹農道整備事業 忌部6期地区				
工事名	R7吉耕 基幹 忌部6期 路床付帯工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単-1号 ***					
	残土処理 処分・運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 10.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好	1.000	m3	2,855	2,855	S単 1号
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	224.4	224	S単 4号
	残土処分費	1.000	m3	2,800	2,800	S単 3号
	合計				5,879	
	単価				5,879	
	*** B単-2号 ***					
	土壌分析試験		式		1,000	歩A 当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条, 規則第35条(諸経費含, 28項目, 銅含まず), ,	1.000	式	188,000	188,000	S単 2号
	合計				188,000	
	単価				188,000	