

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 半田貞光線 つ・半田中藪 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
舗装工			式		1		
舗装打換え工			式		1		
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		93		
汚泥処分			t		0.12		
舗装版破碎(小規模)		舗装版種別:アスファルト舗装	m2		33		
殻運搬		殻種別:舗装版破碎	m3		2		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		2		
上層路盤		路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		28		
表層		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.	m2		28		
排水構造物工			式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 半田貞光線 つ・半田中藪 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
作業土工			式		1		
床掘り		土質:土砂	m3		30		
埋戻し		土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		20		
基面整正			m2		63		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10		
残土処分			m3		10		
側溝工			式		1		
U型側溝 1号 床板部			m		16		
U型側溝 1号 グレーチング部			m		6		
U型側溝 2号 床板部			m		54		
U型側溝 2号 グレーチング部			m		16		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 半田貞光線 つ・半田中藪 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
U型側溝 3号 グレーチング部		m		1			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		93			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		15			
排水構造物撤去工		式		1			
蓋版撤去 C2-B300	蓋種類:側溝蓋	枚		133			
蓋版撤去 C2-B400	蓋種類:側溝蓋	枚		44			
蓋版撤去 鋼製蓋 995*430*110	蓋種類:側溝蓋	枚		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 半田貞光線 つ・半田中藪 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
蓋版撤去 鋼製蓋 700*289*65		蓋種類:側溝蓋	枚		1		
運搬処理工			式		1		
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		19		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		19		
現場発生品運搬		発生材種類:鉄製蓋	t		0.08		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		A	人日		10		
交通誘導警備員		B	人日		30		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 半田貞光線 つ・半田中藪 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		