

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 波土 芥附海部線 海・広岡 道路改良工事 (1) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|---------------|--|----|----------------|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 道路改良 | | | 式 | | 1 | | |
| 道路土工 | | | 式 | | 1 | | |
| 掘削工 | | | 式 | | 1 | | |
| 掘削 | 土質:土砂, 施工方法:オーブンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m ³ 未満 | | m ³ | | 40 | | |
| 残土処理工 | | | 式 | | 1 | | |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | m ³ | | 50 | | |
| 残土等処分 | | | m ³ | | 50 | | |
| 落石雪害防止工 | | | 式 | | 1 | | |
| 落石防止網工 | | | 式 | | 1 | | |
| ロックネット | 網規格(種別):3.2mm, 網規格(寸法):線径 3.2mm, アンカ規格・仕様:岩盤用 D22mm×長1,000mm, 支柱規格・仕様: | | m ² | | 410 | | |
| ロープ伏せ工 | | | m ² | | 16 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 波土 芥附海部線 海・広岡 道路改良工事 (1) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|---------------|--|----|----------------|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 構造物撤去工 | | | 式 | | 1 | | |
| 防護柵撤去工 | | | 式 | | 1 | | |
| 防護柵撤去(ガートレール) | | | m | | 30 | | |
| 作業土工 | | | 式 | | 1 | | |
| 床掘り | 土質:土砂 | | m ³ | | 20 | | |
| 埋戻し | 土質:土砂 | | m ³ | | 10 | | |
| 構造物取壊し工 | | | 式 | | 1 | | |
| コンクリート構造物取壊し | 構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工 | | m ³ | | 7 | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下 | | m | | 7 | | |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :5cm | | m ² | | 158 | | |
| 運搬処理工 | | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 波土 芥附海部線 海・広岡 道路改良工事 (1) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|---------------|------------------------------|----|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 殻運搬 | 殻種別:アスファルト殻 | | m3 | | 8 | | |
| 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | | m3 | | 8 | | |
| 殻運搬 | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | | m3 | | 7 | | |
| 殻処分 | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | | m3 | | 7 | | |
| 殻処分 | 殻種別:汚泥 | | m3 | | 0.01 | | |
| 仮設工 | | | 式 | | 1 | | |
| 交通管理工 | | | 式 | | 1 | | |
| 交通誘導警備員 | | | 人日 | | 40 | | |
| 道路維持 | | | 式 | | 1 | | |
| 防護柵工 | | | 式 | | 1 | | |
| 路側防護柵工 | | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 波土 芥附海部線 海・広岡 道路改良工事 (1) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路維持 | |
|---------------|--|----|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| ガードレール | ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部 補正:無 | m | | 19 | | | |
| ガードレール | ガードレール規格(標準型・土中用):塗装 品 Gr-C-4E, 施工規模:21m未満, 曲線 部補正:無 | m | | 11 | | | |
| 防護柵基礎工 | | 式 | | 1 | | | |
| 路側防護柵基礎 | | m | | 20 | | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | 1 | | | |
| 準備費 | | 式 | | 1 | | | |
| 伐開 | | m2 | | 420 | | | |
| 木根等処分費 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設費(率計上) | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 波土 芥附海部線 海・広岡 道路改良工事（1） | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路維持 | |
|---------------|-----------------------------|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |