

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（補助）

工事名	R 7 吉土 ほたる川 吉・山川前川他 河川改修工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		3,546,678		
河川土工		式	1		3,004,153		
掘削工		式	1		223,453		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	730	306.1	223,453		単 1号
残土処理工		式	1		2,780,700		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	780	1,765	1,376,700		単 2号
残土等処分	土砂	m3	780	1,800	1,404,000		単 3号
根固め工		式	1		61,560		
沈床工		式	1		61,560		
袋詰玉石	袋材規格:2t用(長期性能型),中詰材規格:流用又は採取材	袋	4	15,390	61,560		単 4号
仮設工		式	1		480,965		
工食用道路工		式	1		45,645		
土のう	大型土のう規格:耐候性土のう	袋	50	912.9	45,645		単 5号

設計内訳書（補助）

工事名	R 7 吉土 ほたる川 吉・山川前川他 河川改修工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮水路工		式	1		94,520		
ヒューム管		m	20	4,726	94,520		単 6号
交通管理工		式	1		340,800		
交通誘導警備員	A	人日	20	17,040	340,800		単 7号
直接工事費		式	1		3,546,678		
共通仮設		式	1		592,194		
共通仮設費		式	1		308,194		
運搬費		式	1		90,344		
仮設材運搬費	重圧管	t	18.4	4,910	90,344		単 8号
技術管理費		式	1		217,850		
土質等試験費	1回	式	1		217,850		内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1		284,000		
純工事費		式	1		4,138,872		

設計内訳書（補助）

工事名	R 7 吉土 ほたる川 吉・山川前川他 河川改修工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		1,178,000			
工事原価		式	1		5,316,872			
一般管理費等		式	1		897,128			
工事価格		式	1		6,214,000			
消費税額及び地方消費税額		式	1		621,400			
工事費計		式	1		6,835,400			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	土質等試験費	1回					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)	217.85千円	式	1		217,850		
合計					217,850		

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	306.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	306.1	306.1		
合計						306.1		
単価						306.1	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,765
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下	m3	1	1,765	1,765		
合計						1,765		
単価						1,765	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	残土等処分	土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	1,800	1,800		
合計						1,800		
単価						1,800	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	袋詰玉石	袋材規格:2t用(長期性能型),中詰材 規格:流用又は採取材	単位	袋	単位数量	1	単価	15,390
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石		2t用(長期性能型),深4m以下及び作業半径5m以内,流用又は採取材,全ての費用	袋	1	15,390	15,390		
合計						15,390		
単価						15,390	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	土のう	大型土のう規格:耐候性土のう	単位	袋	単位数量	1	単価	912.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	912.9	912.9		
合計						912.9		
単価						912.9	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	ヒューム管		単位	m	単位数量	1	単価	4,726
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管(B形管)		撤去, 800mm, 全ての費用	m	1	4,726	4,726		
合計						4,726		
単価						4,726	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	17,040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17,040	17,040		
合計						17,040		
単価						17,040	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	仮設材運搬費	重圧管	単位	t	単位数量	1	単価	4,910
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 0.8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	3,410	3,410		
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500		
合計						4,910		
単価						4,910	円/t	