

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 7 三土 西宇峰地すべり 三・山城西宇 山腹水路工事 (難工事 評価型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面対策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
斜面対策			式		1		
砂防土工			式		1		
残土処理工			式		1		
土砂等運搬 L=10.9km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m ³		40		
残土等処分			m ³		40		
法面工			式		1		
かご工			式		1		
ふとんかご	幅:120cm, 高さ:50cm, 種別:ふとんか ご, 規格:高さ(D)=50cm幅(B)=120cm, 詰石種類:割栗石, 詰石規格:50-150m		m		38		
擁壁工			式		1		
場所打擁壁工			式		1		
谷止め工			箇所		1		

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 7 三土 西宇峰地すべり 三・山城西宇 山腹水路工事 (難工事 評価型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面対策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
山腹水路工		式		1			
山腹集水路・排水路工		式		1			
ジオシザイック複合マット設置工 2号水路	t=4.5mm	m ²		53			
山腹明暗渠工		式		1			
山腹コルゲートフレーム明暗渠 1号水路工	管規格:600*600, 表面コンクリート規格:18 -8-25(20)(普通)	m		37			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m ³		100			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m ³		50			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コルゲートフレーム撤去		m		38			

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 7 三土 西宇峰地すべり 三・山城西宇 山腹水路工事（難工事評価型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面対策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
暗渠排水管撤去		m		38			
コンクリート構造物とりこわし		式		1			
運搬処理工		式		1			
殻運搬		式		1			
現場発生品運搬		式		1			
殻処分		式		1			
仮設工		式		1			
コンクリート製造設備工		式		1			
ケーブルクレーン設置・撤去	L1 96.2m	式		1			
ケーブルクレーン設置・撤去	L2 36.6m	式		1			
ケーブルクレーン運搬		式		1			

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 7 三土 西宇峰地すべり 三・山城西宇 山腹水路工事 (難工事 評価型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面対策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
仮水路工			式		1		
暗渠排水管			m		40		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費(率計上)			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		

工事数量総括表(本工事費)