

数量総括表

業務名	R 7 波土 金目地先海岸 海・穴喰浦 地質調査業務				業 種 項 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般調査			式		1		
直接調査費			式		1		
機械ボーリング			式		1		
土質ボーリング(オールコアボーリング)		粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	m		3		
土質ボーリング(オールコアボーリング)		砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	m		12		
土質ボーリング(オールコアボーリング)		礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	m		12		
岩盤ボーリング(オールコアボーリング)		軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	m		9		
土質ボーリング(ノンコアボーリング)		粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 116mm	m		1		
土質ボーリング(ノンコアボーリング)		砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 116mm	m		3		
サンプリング			式		1		
ロータリー式三重管サンプラー			本		1		

数量総括表

業務名	R 7 波土 金目地先海岸 海・穴喰浦 地質調査業務				業 種 項 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
サウンディング及び原位置試験		式		1			
標準貫入試験	粘性土・シルト	回		3			
標準貫入試験	砂・砂質土	回		12			
標準貫入試験	礫混じり土砂	回		12			
標準貫入試験	軟岩	回		9			
PS検層測定費	ダウンホール 1m間隔	孔		1			
PS検層材料費	ダウンホール 1m間隔	m		13			
PS検層データ整理・計算費	ダウンホール 1m間隔	孔		1			
室内土質試験		式		1			
室内土質試験		式		1			
総合解析		式		1			

数量総括表

業務名	R 7 波土 金目地先海岸 海・宍喰浦 地質調査業務				業 種 項 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
解析等調査	土質:3本	式		1			
電子成果品作成費		式		1			
電子成果品作成費(機械ボーリング)		式		1			
検定費等		式		1			
検定費等		本		3			
間接調査費		式		1			
運搬費		式		1			
運搬費		式		1			
準備費		式		1			
準備及び跡片付け		式		1			
給水費(ポンプ 運転)		式		1			

数量総括表

業務名	R 7 波土 金目地先海岸 海・宍喰浦 地質調査業務				業 種 項 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
仮設費		式		1			
足場仮設		式		1			
旅費交通費		式		1			
旅費(率計上・宿泊無)		式		1			
施工管理費		式		1			
施工管理費		式		1			
純調査費		式		1			
間接費		式		1			
諸経費		式		1			
一般調査業務費		式		1			
解析等調査		式		1			

数量総括表

業務名	R 7 波土 金目地先海岸 海・宍喰浦 地質調査業務				業 種 項 目	地質調査業務(解析等調査) 解析等調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
直接業務費		式		1			
解析等調査		式		1			
解析等調査	N=3本	式		1			
物理探査	13m×1孔	式		1			
PS検層解析費	ダウンホール 1m間隔	孔		1			
PS検層報告書作成費		式		1			
共通		式		1			
共通		式		1			
打合せ等		式		1			
打合せ	中間1回	業務		1			
直接原価（その他原価除く）		式		1			

数量総括表

[illegible]