

# 工事数量総括表(本01)

|               |                              |   |    |        |              |                 |    |
|---------------|------------------------------|---|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事名           | R 7 徳土 石井神山線 神・阿野北馬喰草 道路改良工事 |   |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                              | 規格  | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減            | 摘要 |
| 道路改良          |                              |   | 式  |        | 1            |                 |    |
| 道路土工          |                              |   | 式  |        | 1            |                 |    |
| 掘削工           |                              |   | 式  |        | 1            |                 |    |
| 掘削            |                              | 土質:土砂, 施工方法:片切掘削                                  | m3 |        | 40           |                 |    |
| 掘削            |                              | 土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満 | m3 |        | 140          |                 |    |
| 残土処理工         |                              |   | 式  |        | 1            |                 |    |
| 土砂等運搬         |                              | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                 | m3 |        | 200          |                 |    |
| 残土等処分         |                              |   | m3 |        | 200          |                 |    |
| 擁壁工           |                              |   | 式  |        | 1            |                 |    |
| 作業土工          |                              |   | 式  |        | 1            |                 |    |
| 床掘り           |                              | 土質:土砂   | m3 |        | 20           |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                | R 7 徳土 石井神山線 神・阿野北馬喰草 道路改良工事                |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |  |
|--------------------|---|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別      | 規格  | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要              |  |
| 埋戻し                | 土質区分:土砂,土質:土砂                               | m3 |        | 10     |              |                 |  |
| 場所打擁壁工(構造物単位)      |   | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| もたれ式擁壁<br>3号もたれ式擁壁 | 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)                      | m3 |        | 65     |              |                 |  |
| 裏込碎石               | 碎石規格:再生クラッシュラン40〜0                          | m3 |        | 20     |              |                 |  |
| 落石雪害防止工            |   | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 落石防護柵工             |   | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 支柱                 | 支柱形式:H=2.0, 施工区分:中間支柱<br>,規格・仕様:柵高2.00m メッキ | 本  |        | 4      |              |                 |  |
| 構造物撤去工             |   | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 構造物取壊し工            |   | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 石積取壊し              |   | m3 |        | 5      |              |                 |  |
| 仮設工                |   | 式  |        | 1      |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

|               |                              |   |    |        |              |                 |    |
|---------------|------------------------------|---|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事名           | R 7 徳土 石井神山線 神・阿野北馬喰草 道路改良工事 |   |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                              | 規格  | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減            | 摘要 |
| 防護施設工         |                              |   | 式  |        | 1            |                 |    |
| 仮囲い           |                              | 作業区分:設置・撤去, 基礎形式:単管<br>土中打込式, 高さ:3m                       | 式  |        | 1            |                 |    |
| 法面吹付工         |                              |   | 式  |        | 1            |                 |    |
| 仮設用モルタル吹付     |                              | セメント種類:高炉B(袋物), 施工規模:10<br>0m2未満, 法面清掃を必要としない場<br>合の補正:無し | m2 |        | 58           |                 |    |
| 鉄筋挿入          |                              | 鉄筋規格:SD345 D19  | m  |        | 58           |                 |    |
| 足場            |                              |   | 式  |        | 1            |                 |    |
| フス張           |                              |   | m2 |        | 20           |                 |    |
| 交通管理工         |                              |   | 式  |        | 1            |                 |    |
| 交通誘導警備員<br>B  |                              |   | 人日 |        | 35           |                 |    |
| 直接工事費         |                              |   | 式  |        | 1            |                 |    |
| 共通仮設          |                              |   | 式  |        | 1            |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

|               |                              |    |    |        |              |                 |    |
|---------------|------------------------------|----|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事名           | R 7 徳土 石井神山線 神・阿野北馬喰草 道路改良工事 |    |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                              | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減            | 摘要 |
| 共通仮設費         |                              |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 準備費           |                              |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 木根等処分費        |                              |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 技術管理費         |                              |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 土質等試験費        |                              |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 共通仮設費（率計上）    |                              |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 純工事費          |                              |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 現場管理費         |                              |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 工事原価          |                              |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 一般管理費等        |                              |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 工事価格          |                              |    | 式  |        | 1            |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

|               |                              |    |    |        |              |                 |    |
|---------------|------------------------------|----|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事名           | R 7 徳土 石井神山線 神・阿野北馬喰草 道路改良工事 |    |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                              | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減            | 摘要 |
| 消費税額及び地方消費税額  |                              |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 工事費計          |                              |    | 式  |        | 1            |                 |    |
|               |                              |    |    |        |              |                 |    |
|               |                              |    |    |        |              |                 |    |
|               |                              |    |    |        |              |                 |    |
|               |                              |    |    |        |              |                 |    |
|               |                              |    |    |        |              |                 |    |
|               |                              |    |    |        |              |                 |    |
|               |                              |    |    |        |              |                 |    |
|               |                              |    |    |        |              |                 |    |
|               |                              |    |    |        |              |                 |    |
|               |                              |    |    |        |              |                 |    |
|               |                              |    |    |        |              |                 |    |