

数量総括表

業務名	R 7 徳土 徳島津田インター線 徳・津田海岸 地質調査業務 (2)			業 種 項 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般調査		式		1		
直接調査費		式		1		
機械ボーリング		式		1		
土質ボーリング (オールコアボーリング)	粘性土・シルト, 80m超～100m以下, 鉛直 下方, φ 66mm	m		60		
土質ボーリング (オールコアボーリング)	砂・砂質土, 80m超～100m以下, 鉛直下 方, φ 66mm	m		7		
土質ボーリング (オールコアボーリング)	礫混じり土砂, 80m超～100m以下, 鉛 直下方, φ 66mm	m		18		
岩盤ボーリング (オールコアボーリング)	軟岩, 80m超～120m以下, 鉛直下方, φ 66mm	m		5		
サウンディング 及び 原位置試験		式		1		
標準貫入試験	粘性土・シルト	回		60		
標準貫入試験	砂・砂質土	回		7		
標準貫入試験	礫混じり土砂	回		18		

数量総括表

業務名	R 7 徳土 徳島津田インター線 徳・津田海岸 地質調査業務 (2)			業 種 項 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
標準貫入試験	軟岩	回		5		
総合解析		式		1		
解析等調査		式		1		
電子成果品作成費		式		1		
電子成果品作成費(機械ボーリング)		式		1		
検定費等		式		1		
検定費等		本		1		
間接調査費		式		1		
運搬費		式		1		
運搬費		式		1		
準備費		式		1		

数量総括表

業務名	R 7 徳土 徳島津田インター線 徳・津田海岸 地質調査業務 (2)			業 種 項 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
準備及び跡片付け		式		1		
調査孔閉塞		式		1		
給水費(ポンプ 運転)		式		1		
仮設費		式		1		
足場仮設		式		1		
施工管理費		式		1		
施工管理費		式		1		
純調査費		式		1		
間接費		式		1		
諸経費		式		1		
一般調査業務費		式		1		

数量総括表

業務名	R 7 徳土 徳島津田インター線 徳・津田海岸 地質調査業務（2）			業 種 項 目	地質調査業務(解析等調査) 解析等調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
解析等調査		式		1		
直接業務費		式		1		
解析等調査		式		1		
計画準備		業務		1		
解析等調査		式		1		
共通		式		1		
共通		式		1		
打合せ等		式		1		
打合せ		業務		1		
直接原価（その他原価除く）		式		1		
その他原価		式		1		

数量総括表

[illegible]