

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳環 徳島環状線 徳・新浜本他 道路付属物設置工事 (4)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		3,853,679		
道路土工		式	1		1,291		
残土処理工		式	1		1,291		
土砂等運搬 L=2.0km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	1,291	1,291		単 1号
道路付属施設工		式	1		2,952,763		
作業土工		式	1		17,763		
床掘り	土質:土砂	m3	3	2,199	6,597		単 2号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	3	3,722	11,166		単 3号
道路付属工		式	1		2,935,000		
交通遮断機	交通遮断機規格:L=9.7m,基礎タイプ,コンクリート規格:18-8-25(20)(BBorN),W/C≤60%	基	1	2,935,000	2,935,000		単 4号
標識工		式	1		801,286		
作業土工		式	1		50,086		
床掘り	土質:土砂	m3	10	2,031	20,310		単 5号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳環 徳島環状線 徳・新浜本他 道路付属物設置工事 (4)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	8	3,722	29,776		単 6号
小型標識工		式	1		751,200		
標識	柱規格:複柱式,φ114.3,L=5.1m,板反射シートの種類: ガラスセルガラス,コンクリート規格:18-8-40(BBorN),W/C≤60%	基	1	751,200	751,200		単 7号
構造物撤去工		式	1		1,319		
構造物取壊し工		式	1		1,255		
舗装版切断 汚泥処分含む	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm 以下,殻種別:建設汚泥	m	0.9	703.4	633		単 8号 折口組想定
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm 以下	m	0.9	671.6	604		単 9号
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:10cm	m2	0.09	201	18		単 10号
運搬処理工		式	1		64		
殻運搬 L=10.5km以下	殻種別:アスファルト殻	m3	0.009	3,526	31		単 11号 旭鉦石想定
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	0.009	3,680	33		単 12号 旭鉦石想定
仮設工		式	1		97,020		
交通管理工		式	1		97,020		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳環 徳島環状線 徳・新浜本他 道路付属物設置工事（4）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人日	3	17,040	51,120		単 13号
交通誘導警備員 B		人日	3	15,300	45,900		単 14号
直接工事費		式	1		3,853,679		
共通仮設		式	1		596,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		596,000		
純工事費		式	1		4,449,679		
現場管理費		式	1		1,702,000		
工事原価		式	1		6,151,679		
一般管理費等		式	1		1,425,321		
工事価格		式	1		7,577,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		757,700		
工事費計		式	1		8,334,700		

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	土砂等運搬 L=2.0km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,291
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,2.0km以下	m3	1	1,291	1,291		
合計						1,291		
単価						1,291	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	3	単価	2,199
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	3	2,031	6,093		
床掘り		土砂,現場制約あり	m3	0.05	10,030	501.5		
合計						6,594.5		
単価						2,199	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,722
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1	3,722	3,722		
	合計					3,722		
	単価					3,722	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	交通遮断機	交通遮断機規格:L=9.7m,基礎タイプ,コンクリート規格:18-8-25(20)(BBorN),W/C ≤60%	単位	基	単位数量	1	単価	2,935,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通遮断機設置 L=9.7m 基礎タイプ		基	1	73,320	73,320		
	交通遮断機(材料費) L=9.7m 基礎タイプ		基	1	2,830,000	2,830,000		
	コンクリート	小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.3	38,730	11,619		
	コンクリート	小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.03	38,730	1,161.9		
	型枠	一般型枠,小型構造物	m2	2	8,773	17,546		
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下,碎石(各種),全ての費用	m2	0.8	1,245	996		
	合計					2,934,642.9		
	単価					2,935,000	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,031
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2,031	2,031		
合計						2,031		
単価						2,031	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,722
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3,722	3,722		
合計						3,722		
単価						3,722	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	標識	柱規格:複柱式, φ114.3, L=5.1m, 板 反射シートの種類:カブセルフリズム, コンクリート 規格:18-8-40(BBorN), W/C≤60%	単位	基	単位数量	1	単価	751,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識設置(建柱・板取付) 複柱式 L=5.1m		基	1	96,220	96,220		
	標識板 2300×1600 カブセルフリズム反射(5色)		枚	1	323,800	323,800		
	路側柱 114.3φ×4.5t×5100L 溶融亜鉛メッキ		本	2	92,300	184,600		
	取付金具 Uバンドホル付 114.3φ 溶融亜鉛メッキ		個	18	1,260	22,680		
	コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2	38,730	77,460		
	型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	5	8,773	43,865		
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下, 碎石(各種), 全ての費用	m2	2	1,245	2,490		
	合計					751,115		
	単価					751,200	円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	舗装版切断 汚泥処分含む	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下,殻種別:建設汚泥	単位	m	単位数量	0.9	単価	703.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	0.9	671.6	604.44		
処分費(m3)			m3	0.002	14,300	28.6		
合計						633.04		
単価						703.4	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	671.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	671.6	671.6		
合計						671.6		
単価						671.6	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	201
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	201	201		
	合計					201		
	単価					201	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	殻運搬 L=10.5km以下	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	3,526
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 10.5km以下, 全ての費用	m3	1	3,526	3,526		
	合計					3,526		
	単価					3,526	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	3,680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	3,680	3,680		
合計						3,680		
単価						3,680	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	17,040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17,040	17,040		
合計						17,040		
単価						17,040	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	