

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 徳島環状線 (阿波しらすぎ大橋) 徳・川内他 舗装工				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		94,476,745		
舗装工		式	1		91,306,141		
路面切削工		式	1		2,725,162		
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	m2	3,580	526.4	1,884,512		単 1号
殻運搬(路面切削)	殻種別:As殻	m3	215	2,310	496,650		単 2号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	215	1,600	344,000		単 3号
舗装打換え工		式	1		88,580,979		
舗装版切断		m	1,330	671.6	893,228		単 4号
汚泥処理		m3	2	12,100	24,200		単 5号
舗装版・防水層撤去～廃材運搬	舗装厚 t=15mm	m2	3,580	1,474	5,276,920		単 6号
殻運搬	殻種別:舗装版及び防水層破砕(廃グラ混じりAs殻)	m3	64	3,526	225,664		単 7号
殻処分(廃グラ混じりAs殻運搬)	廃グラ混じりAs殻	t	127	28,000	3,556,000		単 8号
床版研掃工	素地調整1種	m2	3,580	5,200	18,616,000		単 9号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 徳島環状線 (阿波しらさぎ大橋) 徳・川内他 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
研掃材運搬・処分		t	6	19,620	117,720		単 10号
接着剤塗布工		m2	3,580	564.4	2,020,552		単 11号
成型目地工 (基層)	I型 5*30	m	1,316	767.9	1,010,556		単 12号
基層工	改質 <sup>γ</sup> -As 舗装厚 t=35mm	m2	3,580	12,300	44,034,000		単 13号
成型目地工 (表層)	L型 3*25*75	m	877	2,907	2,549,439		単 14号
表層工	改質密粒度As (III型-WF) 舗装厚 t=40mm	m2	3,580	2,865	10,256,700		単 15号
区画線工		式	1		510,444		
区画線工		式	1		510,444		
熔融式区画線	施工方法区分: 熔融式手動, 規格・仕様区分: 実線 15cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	m	880	457.4	402,512		単 16号
熔融式区画線	施工方法区分: 熔融式手動, 規格・仕様区分: 破線 15cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	m	220	490.6	107,932		単 17号
仮設工		式	1		2,660,160		
交通管理工		式	1		2,660,160		
交通誘導警備員	昼間A	人日	16	17,040	272,640		単 18号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 徳島環状線 (阿波しらさぎ大橋) 徳・川内他 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員	昼間B	人日	64	15,300	979,200		単 19号
交通誘導警備員	夜間A	人日	12	25,560	306,720		単 20号
交通誘導警備員	夜間B	人日	48	22,950	1,101,600		単 21号
直接工事費		式	1		94,476,745		
共通仮設		式	1		12,905,000		
共通仮設費		式	1		142,000		
運搬費		式	1		142,000		
建設機械運搬費		台	1	142,000	142,000		単 22号
共通仮設費 (率計上)		式	1		12,763,000		
純工事費		式	1		107,381,745		
現場管理費		式	1		33,402,000		
工事原価		式	1		140,783,745		
一般管理費等		式	1		22,923,255		



# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	526.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下),無し,全ての費用	m2	1	526.4	526.4		
合計						526.4		
単価						526.4	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	殻運搬(路面切削)	殻種別:As殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2,310
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り,14.5km以下,全ての費用	m3	1	2,310	2,310		
合計						2,310		
単価						2,310	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,600	1,600		
合計						1,600		
単価						1,600	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	舗装版切断		単位	m	単位数量	1	単価	671.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	671.6	671.6		
合計						671.6		
単価						671.6	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	汚泥処理		単位	m3	単位数量	1	単価	12,100
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)				m3	1	12,100	12,100	
合計							12,100	
単価							12,100	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	舗装版・防水層撤去～廃材運搬	舗装厚 t=15mm	単位	m2	単位数量	340	単価	1,474
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	28,560	28,560		[ ] [1 ]
	運転手(特殊)		人	3	23,664	70,992		[ ] [1 ]
	特殊作業員		人	3	25,398	76,194		[ ] [1 ]
	普通作業員		人	3	23,868	71,604		[ ] [1 ]
	小型バックホ(クロー) [標準] 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.4	4,560	6,384		[ ] [1 ]
	バックホ(クロー) [標準] 山積0.45m3(平積0.35m3)		日	2.1	6,320	13,272		[ ] [1 ]
	ダンプトラック運転	良好	日	2	56,790	113,580	10t車	[ ] [1 ]
	ダンプトラック運転	良好	日	1	36,880	36,880	4t車	[ ] [1 ]
	諸雑費(率+まるめ)	20%	式	1		83,434		[1] [ ]
	合計					500,900		
	単価					1,474	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	殻運搬	殻種別:舗装版及び防水層破碎(廃ﾌﾟﾗ混じりAs殻)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,526
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破碎,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,有り,17.5km以下,全ての費用	m3	1	3,526	3,526		
	合計					3,526		
	単価					3,526	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	殻処分(廃ﾌﾟﾗ混じりAs殻運搬)	廃ﾌﾟﾗ混じりAs殻	単位	t	単位数量	1	単価	28,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(t)		t	1	28,000	28,000		
	合計					28,000		
	単価					28,000	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	床版研掃工	素地調整1種	単位	m2	単位数量	100	単価	5,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
1種クレーン(フラスト法) 遠心バキュームフラスト			m2	100	5,200	520,000		
合計						520,000		
単価						5,200	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	研掃材運搬・処分	単位	t	単位数量	1	単価	19,620
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,有り,1 1.5km以下	t	1	5,615	5,615	
処分費(t)			t	1	14,000	14,000	
合計						19,615	
単価						19,620	円/t

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	接着剤塗布工		単位	m2	単位数量	200	単価	564.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	23,868	23,868		[ ] [1 ]
接着剤			L	52.5	1,650	86,625	暫定単価	
諸雑費(率)	10%		式	1		2,386.8		[1] [ ]
合計						112,879.8		
単価						564.4	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 12号	成型目土工 (基層)	I型 5*30	単位	m	単位数量	100	単価	767.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1.1	35,802	39,382.2		
	成型目地材 セロシールSSテープ I型5*30		m	110	340	37,400		
	合計					76,782.2		
	単価					767.9	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 13号	基層工	改質グ-スAs 舗装厚 t=35mm	単位	m2	単位数量	400	単価	12,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	42,840	42,840		[ ] [1 ]
	特殊作業員		人	5	38,097	190,485		[ ] [1 ]
	普通作業員		人	9	35,802	322,218		[ ] [1 ]
	グ-スアスファルト混合物 改質グ-スAs		t	33.81	122,040	4,126,172.4		
	グ-スアスファルトフィニッシャー 舗装幅 2.5m~4.5m		日	1	132,100	132,100		[ ] [1 ]
	諸雑費(率)	15%	式	1		103,146.45		[1] [ ]
	合計					4,916,961.85		
	単価					12,300	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 14号	成型目地工 (表層)	L型 3*25*75	単位	m	単位数量	100	単価	2,907
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1.65	35,802	59,073.3		
	排水用導水管 トレイターⅡ型 SUS φ18mm		m	110	1,265	139,150		
	成型目地材 L型止水テープ 3*25*75		m	110	840	92,400		
	合計					290,623.3		
	単価					2,907	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 15号	表層工	改質密粒度As (Ⅲ型-WF) 舗装厚 t=40mm	単位	m2	単位数量	1	単価	2,865
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 40mm, 各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1	2,865	2,865	暫定単価	
合計						2,865		
単価						2,865	円/m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	457.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1	457.4	457.4		
合計						457.4		
単価						457.4	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	490.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,破線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1	490.6	490.6		
合計						490.6		
単価						490.6	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	交通誘導警備員	昼間A	単位	人日	単位数量	1	単価	17,040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17,040	17,040		
合計						17,040		
単価						17,040	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	交通誘導警備員	昼間B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 20号	交通誘導警備員	夜間A	単位	人日	単位数量	1	単価	25,560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	25,560	25,560		
合計						25,560		
単価						25,560	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 21号	交通誘導警備員	夜間B	単位	人日	単位数量	1	単価	22,950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	22,950	22,950		
	合計					22,950		
	単価					22,950	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	建設機械運搬費		単位	台	単位数量	1	単価	142,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 20km, 無, 無	台	1	71,000	71,000		
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 20km, 無, 無	台	1	71,000	71,000		
	合計					142,000		
	単価					142,000	円/台	