

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鬼籠野国府線 神・鬼籠野 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良			式		1		
排水構造物工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り		土質:土砂	m3		22		
埋戻し		土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		4		
残土処理工			式		1		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		17		
残土等処分			m3		17		
側溝工			式		1		
プレキャストU型側溝		U型側溝規格:PU3-300A	m		95		
間詰めコンクリート			m3		4		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鬼籠野国府線 神・鬼籠野 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
1号U型側溝蓋			m		76		
2号U型側溝蓋			m		19		
アスファルト舗装工			式		1		
下層路盤		路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:200mm	m2		29		
上層路盤		路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		29		
表層		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		29		
構造物撤去工			式		1		
構造物取壊し工			式		1		
舗装版切断			m		95		
コンクリート取壊し運搬処理		構造物区分:無筋構造物	m3		19		
仮設工			式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鬼籠野国府線 神・鬼籠野 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		B	人日		14		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]