

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 石井神山線 神・神領西上角 歩道工事（3）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路維持			式		1		
道路土工			式		1		
路床盛土工			式		1		
路床盛土		施工幅員:2.5m未満	m3		30		
残土処理工			式		1		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10		
残土等処分			m3		10		
排水構造物工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り		土質:土砂	m3		10		
埋戻し		土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		10		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 石井神山線 神・神領西上角 歩道工事 (3)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
側溝工			式		1		
L形側溝		幅:67.5cm, 高さ:15cm, コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		105		
管渠工			式		1		
ビューム管(B形管) 1号管渠		管規格:外圧管1種	m		16		
鉄筋コンクリート台付管 2号管渠		管規格:φ300	m		5		
集水桝・マンホール工			式		1		
現場打ち街渠桝		集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所		10		
蓋		蓋種類:鋼製桝蓋	枚		10		
縁石工			式		1		
縁石工			式		1		
歩車道境界ブロック		ブロック規格:B種	m		105		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 石井神山線 神・神領西上角 歩道工事（3）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
標識工			式		1		
小型標識工			式		1		
標識柱 カーブミラー		柱規格:単柱式 径76.3, 柱長さ:4m, 施工規模:2基以下	基		1		
標識柱 横断歩道標識基礎		基礎のみ	基		1		
構造物撤去工			式		1		
構造物取壊し工			式		1		
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		52		
運搬処理工			式		1		
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		52		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		52		
仮設工			式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 石井神山線 神・神領西上角 歩道工事（3）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			人日		80		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]