

工事数量総括表(黒口工区)

工事名	R 7 徳土 神山川島線 神・下分黒口 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土 2.5m未満	施工幅員:2.5m未満	m3		40			
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		20			
路体(築堤)盛土 4.0m以上	施工幅員:4.0m以上	m3		180			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		90			
土砂等運搬 他工区から流用	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		330			
擁壁工		式		1			
場所打擁壁工		式		1			

工事数量総括表(黒口工区)

工事名	R 7 徳土 神山川島線 神・下分黒口 道路改良工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
コンクリート		擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4.2m, コンクリート規格:1 8-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンク	m3		114		
鉄筋		鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.25		
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2		200		
足場		キャットウォーク	m		60		
目地板		目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=2 0	m2		11		
裏込材 RC-40			m3		48		
水抜パイプ		管径・管種類:VP65, フィルター:無し	m		29		
場所打擁壁工			式		1		
小口部			箇所		1		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		

工事数量総括表(黒口工区)

工事名	R 7 徳土 神山川島線 神・下分黒口 道路改良工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員			人日		40		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		