

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R 7馬土 鳴門池田線他 美・脇原他 標識工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路維持 | |
|---------------|-------------------------|----|----|---------|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 道路維持 | | 式 | 1 | | 1,305,801 | | |
| 標識工 | | 式 | 1 | | 1,131,200 | | |
| 小型標識工 | | 式 | 1 | | 519,800 | | |
| 標識板 | 標識板規格:2.0m2未満 | 枚 | 2 | 146,900 | 293,800 | | 単 1号 |
| 標識板 | 標識板規格:2.0m2未満 | 枚 | 2 | 113,000 | 226,000 | | 単 2号 |
| 大型標識工 | | 式 | 1 | | 611,400 | | |
| 標識板 | 標識板規格:2.0m2以上 | 枚 | 2 | 305,700 | 611,400 | | 単 3号 |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 111,661 | | |
| 標識撤去工 | | 式 | 1 | | 109,780 | | |
| 標識撤去 | | 基 | 2 | 15,760 | 31,520 | | 単 4号 |
| 標識撤去 | | 基 | 3 | 12,120 | 36,360 | | 単 5号 |
| 標識撤去 | | 基 | 2 | 20,950 | 41,900 | | 単 6号 |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 1,881 | | |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R 7馬土 鳴門池田線他 美・脇拝原他 標識工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路維持 | |
|---------------|--------------------------|----|-----|--------|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 現場発生品運搬 | 発生材種類:標識板 | t | 0.1 | 18,810 | 1,881 | | 単 7号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 62,940 | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 62,940 | | |
| 交通誘導警備員 | A | 人日 | 1 | 17,040 | 17,040 | | 単 8号 |
| 交通誘導警備員 | B | 人日 | 3 | 15,300 | 45,900 | | 単 9号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 1,305,801 | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | 442,000 | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | 1 | | 442,000 | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 1,747,801 | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 1,290,000 | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 3,037,801 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 715,199 | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 3,753,000 | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 1号 | 標識板 | 標識板規格:2.0m2未満 | 単位 | 枚 | 単位数量 | 1 | 単価 | 146,900 |
|-------------------------|-----|---|----|-----|---------|---------|-----|---------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識板設置 (案内標識[路線番号除く]) | | 新設, 2.0m2未満, カプセルリズム・カプセル レンズ, 10m2以上, 無, 無, 無 | m2 | 1.3 | 113,000 | 146,900 | | |
| 合計 | | | | | | 146,900 | | |
| 単価 | | | | | | 146,900 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 2号 | 標識板 | 標識板規格:2.0m2未満 | 単位 | 枚 | 単位数量 | 1 | 単価 | 113,000 |
|-------------------------|-----|---|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識板設置 (案内標識[路線番号除く]) | | 新設, 2.0m2未満, カプセルリズム・カプセル レンズ, 10m2以上, 無, 無, 無 | m2 | 1 | 113,000 | 113,000 | | |
| 合計 | | | | | | 113,000 | | |
| 単価 | | | | | | 113,000 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 3号 | 標識板 | 標識板規格:2.0m2以上 | 単位 | 枚 | 単位数量 | 1 | 単価 | 305,700 |
|-------------------------|-----|--|----|-----|--------|---------|-----|---------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識板設置 (案内標識[路線番号除く]) | | 新設, 2.0m2以上, カプセルブリスム・カプセル レンズ, 10m2以上, 無, 無, 無 | m2 | 3.1 | 98,600 | 305,660 | | |
| 合計 | | | | | | 305,660 | | |
| 単価 | | | | | | 305,700 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 4号 | 標識撤去 | | 単位 | 基 | 単位数量 | 1 | 単価 | 15,760 |
|------------------------------|------|-----------------------|----|-----|--------|--------|-----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識板撤去(案内標識) (路側式・片持式・門型式) | | 2.0m2未満, 10m2以上, 無, 無 | m2 | 1.3 | 12,120 | 15,756 | | |
| 合計 | | | | | | 15,756 | | |
| 単価 | | | | | | 15,760 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 5号 | 標識撤去 | | 単位 | 基 | 単位数量 | 1 | 単価 | 12,120 |
|-------|------------------------------|-----------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 標識板撤去(案内標識) (路側式・片持式・門型式) | 2.0m2未満, 10m2以上, 無, 無 | m2 | 1 | 12,120 | 12,120 | | |
| | 合計 | | | | | 12,120 | | |
| | 単価 | | | | | 12,120 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 6号 | 標識撤去 | | 単位 | 基 | 単位数量 | 1 | 単価 | 20,950 |
|-------|------------------------------|-----------------------|----|-----|-------|----------|-----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 標識板撤去(案内標識) (路側式・片持式・門型式) | 2.0m2以上, 10m2以上, 無, 無 | m2 | 3.1 | 6,756 | 20,943.6 | | |
| | 合計 | | | | | 20,943.6 | | |
| | 単価 | | | | | 20,950 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 7号 | 現場発生品運搬 | 発生材種類:標識板 | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | 18,810 |
|-------|-----------------|--------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 現場発生品及び支給品運搬 | クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,24.0km以下 | t | 1 | 10,390 | 10,390 | | |
| | 現場発生品及び支給品積込・荷卸 | クレーン装置付2t積、吊能力2.9t | t | 1 | 8,419 | 8,419 | | |
| | 合計 | | | | | 18,809 | | |
| | 単価 | | | | | 18,810 | 円/t | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 8号 | 交通誘導警備員 | A | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | 17,040 |
|-------|----------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員A | | 人日 | 1 | 17,040 | 17,040 | | |
| | 合計 | | | | | 17,040 | | |
| | 単価 | | | | | 17,040 | 円/人日 | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 9号 | 交通誘導警備員 | B | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | 15,300 |
|----------|---------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人日 | 1 | 15,300 | 15,300 | | |
| 合計 | | | | | | 15,300 | | |
| 単価 | | | | | | 15,300 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |