

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 7馬土 貞光川 つ・貞光中須賀 堤防補強工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		7			
残土処理工		式		1			
積込(ルース)	土質:土砂	m3		130			
土砂等運搬 L=10.0km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		130			
残土等処分		m3		130			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		150			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 7馬土 貞光川 つ・貞光中須賀 堤防補強工事 (2)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		20		
法面整形(切土部)		m2		2		
法面整形(盛土部)		m2		60		
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式		1		
平ブロック張	ブロック規格:t=220(120)mm	m2		405		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		15		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 7馬土 貞光川 つ・貞光中須賀 堤防補強工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			