

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 7馬土 宇多谷 美・脇西赤谷 管理用道路工事 (2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		250			
盛土工		式		1			
盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		7			
残土処理工		式		1			
積込(ルース)		m3		170			
土砂等運搬 (L=7.0km)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		170			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		170			
擁壁工		式		1			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 7馬土 宇多谷 美・脇西赤谷 管理用道路工事 (2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		40			
床掘り	土質:軟岩	m3		7			
埋戻し (1.0m≦W<4.0m)	土質:土砂	m3		110			
埋戻し (W<1.0m)	土質:土砂	m3		3			
基面整正		m2		50			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁 (2号重力式擁壁)	擁壁平均高さ:2m以上5m以下,本体コン クリート規格:18-8-40(高炉)	m3		117			
仮設工		式		1			
砂防仮締切工		式		1			
暗渠排水管 (φ700)	据付・撤去	m		20			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 7馬土 宇多谷 美・脇西赤谷 管理用道路工事 (2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
大型土のう締切	再設置・撤去	袋		30			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	(A)	人日		2			
交通誘導警備員	(B)	人日		2			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 7馬土 宇多谷 美・脇西赤谷 管理用道路工事 (2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			