

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道4 3 8号 美・美馬大北他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		57			
汚泥処分		t		0.14			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	m2		1,290			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		129			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		129			
不陸整正		m2		1,290			
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		1,290			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.	m2		1,290			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道4 3 8号 美・美馬大北他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
縁石工		式		1			
縁石工		式		1			
アスカーフ	材料種類:各種(締固め後密度2.10t/m3), 材料規格:細粒度アスファルト混合物(13), 断面積:195cm2以上215cm2未満	m		50			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線 中央線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		160			
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		320			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		10			
交通誘導警備員	B	人日		40			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 国道 4 3 8 号 美・美馬大北他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		