

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 7 営繕 障がい者交流プラザ 徳・南矢三
スポーツ棟照明設備改修工事（着手日指定型）
工事場所 徳島市南矢三町2丁目

1. 工事概要
・照明設備 図示照明器具の更新工事一式
・撤去工事 図示位置の不要となる照明器具の撤去工事一式
2. 工事期間
契約締結日の翌日から令和9年1月15日まで（工事着手日：令和8年8月31日）
※本工事は、猛暑による作業不能日数を1日間見込んでいる。
3. 刊行物は次の単価を採用している。
・建設物価、積算資料 2025年12月
・建築施工単価、建築コスト情報 2025年10月
4. 本工事は、担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休2日の達成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
なお、達成できない場合又は受注者が週休2日の取組を希望しない場合については、変更しない。
5. 注意
・共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和6年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
・法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費（フルネス型）については、現場管理費に含まれている。
・設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付けない。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
直接工事費	1	式	15,018,564	
計			15,018,564	
共通費				
共通仮設費	1	式	501,620	
現場管理費	1	式	3,124,213	
一般管理費等	1	式	2,773,603	
計			6,399,436	
工事価格	1	式	21,418,000	
消費税等相当額	1	式	2,141,800	消費税率 10 %
工事費	1	式	23,559,800	

電気工事 細目別内訳

電気工事		照明設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具	A321W	11	台	27,900	306,900	
照明器具	A321e	6	台	46,100	276,600	
照明器具	B201	1	台	15,700	15,700	
照明器具	B321	9	台	20,400	183,600	
照明器具	C321W	9	台	42,800	385,200	
照明器具	C321Wf	5	台	198,000	990,000	
照明器具	D321	2	台	18,200	36,400	
照明器具	E322	12	台	41,600	499,200	
照明器具	E322f	4	台	279,000	1,116,000	
照明器具	G321	49	台	18,200	891,800	
照明器具	S16	4	台	14,900	59,600	
照明器具	S16f	4	台	303,000	1,212,000	
照明器具	T423	20	台	46,100	922,000	
照明器具	Y30W	12	台	27,600	331,200	
照明器具	Y30Wf	3	台	140,000	420,000	

電気工事 細目別内訳

電気工事		照明設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具	a432W	2	台	34,700	69,400	
照明器具	b30W	2	台	22,000	44,000	
照明器具	c21f	2	台	128,000	256,000	
照明器具	s13e	22	台	29,200	642,400	
照明器具	t21e	16	台	268,000	4,288,000	
照明器具	h322W	16	台	70,100	1,121,600	
照明器具	ヲ	2	台	13,900	27,800	
照明器具	リ	4	台	78,500	314,000	
照明器具	カ	2	台	92,200	184,400	
点検用リモコン	施設管理者に納入	2	台	4,460	8,920	
計					14,602,720	

電気工事 細目別内訳

電気工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<照明器具>						
照明器具 撤去	H f 32x1 笠付	17	台	1,700	28,900	
照明器具 撤去	FL20x1 片反射	1	台	1,240	1,240	
照明器具 撤去	H f 32x1 片反射	8	台	1,700	13,600	
照明器具 撤去	H f 32x1 直付	17	台	1,700	28,900	
照明器具 撤去	H f 32x2 埋込	16	台	3,160	50,560	
照明器具 撤去	H f 32x1 トラフ	49	台	1,700	83,300	
照明器具 撤去	FHT16x1 タケライト	8	台	1,990	15,920	
照明器具 撤去	FHT42x3 タケライト	20	台	2,690	53,800	
照明器具 撤去	FCL30x1 ブラケット	17	台	1,320	22,440	
照明器具 撤去	FCL40+32 ブラケット	2	台	2,490	4,980	
照明器具 撤去	FL20x1 ブラケット	2	台	1,240	2,480	
照明器具 撤去	IL13x1 非常灯埋込	22	台	1,990	43,780	
照明器具 撤去	FCL20x1 ブラケット	16	台	1,240	19,840	
照明器具 撤去	H f 32x2 直付防水	15	台	2,110	31,650	

電気工事 細目別内訳

電気工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具 撤去	FCL40x1 シーリングライト	2	台	1,990	3,980	
照明器具 撤去	FCL30x1 ブラケット	4	台	1,320	5,280	
照明器具 撤去	FCL20x1 ブラケット	2	台	1,240	2,480	
<発生材処分費>						
とりこわし発生材	金属	2.3	m3	1,180	2,714	
とりこわし処分費	金属	0.7	t	0	0	
計					415,844	