

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 波土 久尾穴喰浦線 海・船津 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		3,033,403		
擁壁工		式	1		2,785,960		
作業土工		式	1		480,160		
床掘り	土質:土砂	m3	80	2,031	162,480		単 1号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	40	3,722	148,880		単 2号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40	3,320	132,800		単 3号
残土等処分	土砂	m3	40	900	36,000		単 4号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		2,305,800		
重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	30	76,860	2,305,800		単 5号
構造物撤去工		式	1		247,443		
防護柵撤去工		式	1		52,205		
防護柵撤去(カーブレベル)		m	33	1,652	54,516		単 6号
運搬処分	スクラップ処分	t	0.53	-4,360	-2,311		単 7号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 波土 久尾穴喰浦線 海・船津 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1		195,238		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	7	685.9	4,801		単 8号
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2	117	201	23,517		単 9号
運搬処理	As殻	m3	6	11,890	71,340		単 10号
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	6	15,930	95,580		単 11号
舗装		式	1		1,579,720		
舗装工		式	1		483,090		
舗装準備工		式	1		11,766		
不陸整正	補足材:無し	m2	74	159	11,766		単 12号
アスファルト舗装工		式	1		471,324		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クワッツァレン RC-40,仕上り厚:200mm	m2	57	886.2	50,513		単 13号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-30,仕上り厚:100mm	m2	131	871.3	114,140		単 14号
基層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度7スコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	131	2,341	306,671		単 15号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 波土 久尾穴喰浦線 海・船津 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵工		式	1		461,340		
路側防護柵工		式	1		461,340		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品Gr-C-2B-S, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	m	33	13,980	461,340		単 16号
道路付属施設工		式	1		268,090		
道路付属物工		式	1		17,700		
視線誘導標	視線誘導標規格:両面反射体, 施工区分:防護柵取付, 施工規模:10本未満	本	4	4,425	17,700		単 17号
交通安全施設工		式	1		250,390		
道路反射鏡設置	反射鏡交換2基, 支柱交換1基	式	1		250,390		内 1号
仮設工		式	1		367,200		
交通管理工		式	1		367,200		
交通誘導警備員	B	人日	24	15,300	367,200		単 18号
直接工事費		式	1		4,613,123		
共通仮設		式	1		714,000		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 波土 久尾穴喰浦線 海・船津 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式	1		714,000		
純工事費		式	1		5,327,123		
現場管理費		式	1		2,037,000		
工事原価		式	1		7,364,123		
一般管理費等		式	1		1,676,877		
工事価格		式	1		9,041,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		904,100		
工事費計		式	1		9,945,100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	道路反射鏡設置	反射鏡交換2基, 支柱交換1基					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路反射鏡 鏡体撤去	無し, 丸型・角型・1面用	基	2	4,005	8,010		
道路反射鏡 鏡体設置	タクリル, 丸型 φ1000 1面用, 無し	基	2	70,510	141,020		
道路反射鏡 支柱・基礎撤去	無し	基	1	18,710	18,710		
道路反射鏡 支柱・基礎設置	静電粉体塗装, 鋼管 φ89.1×3.2×4 400mm, 無し, 有り, 有り	基	1	82,650	82,650		
合計					250,390		

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,031
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2,031	2,031		
合計						2,031		
単価						2,031	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,722
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3,722	3,722		
合計						3,722		
単価						3,722	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0km以下	m3	1	3,320	3,320		
	合計					3,320		
	単価					3,320	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	残土等処分	土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(m3)		m3	1	900	900		
	合計					900		
	単価					900	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	76,860
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重力式擁壁	1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有 り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1	76,860	76,860		
	合計					76,860		
	単価					76,860	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	防護柵撤去(カートレベル)		単位	m	単位数量	1	単価	1,652
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(カートレベル撤去工)	コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	m	1	1,652	1,652		
	合計					1,652		
	単価					1,652	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	運搬処分	スクラップ 処分	単位	t	単位数量	1	単価	-4,360
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,65.0km以下	t	1	28,140	28,140		
	処分費(t)		t	1	-32,500	-32,500		
	合計					-4,360		
	単価					-4,360	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	685.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1	671.6	671.6		
	処分費(m3)		m3	0.001	14,300	14.3		
	合計					685.9		
	単価					685.9	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	201
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	201	201		
合計						201		
単価						201	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	運搬処理	As殻	単位	m3	単位数量	1	単価	11,890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60.0km以下, 全ての費用	m3	1	7,053	7,053		
処分費(m3)			m3	1	4,830	4,830		
合計						11,883		
単価						11,890	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	15,930
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物,無し,無し,不要,無し,2 3.2以下	m3	1	15,930	15,930		
合計						15,930		
単価						15,930	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	不陸整正	補足材:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	159
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し,全ての費用	m2	1	159	159		
合計						159		
単価						159	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:200mm	単位	m2	単位数量	1	単価	886.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		200mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1	886.2	886.2		
合計						886.2		
単価						886.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	871.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1	871.3	871.3		
合計						871.3		
単価						871.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	基層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2,341
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用	m2	1	2,341	2,341		
	合計					2,341		
	単価					2,341	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	視線誘導標	視線誘導標規格:両面反射体,施工区分:防護柵取付,施工規模:10本未満	単位	本	単位数量	1	単価	4,425
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)		防護柵取付,手間+材料費,両面,反射体径φ100以下 ボール式,標準,10本未満,無,無	本	1	4,425	4,425		
合計						4,425		
単価						4,425	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	