

工事数量総括表(本01)

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|---|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事名 | R 7 馬土 上蓮小野線 つ・半田逢坂 舗装工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 道路修繕 | | | 式 | | 1 | | |
| 舗装工 | | | 式 | | 1 | | |
| 舗装打換え工 | | | 式 | | 1 | | |
| 舗装版切断 | | 舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下 | m | | 8 | | |
| 汚泥処分 | | | t | | 0. 01 | | |
| 舗装版破碎 | | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm | m2 | | 993 | | |
| 殻運搬 | | 殻種別:舗装版破碎 | m3 | | 50 | | |
| 殻処分 | | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | | 50 | | |
| 不陸整正 | | | m2 | | 993 | | |
| 表層 | | 材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. | m2 | | 993 | | |
| 区画線工 | | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|--|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事名 | R 7 馬土 上蓮小野線 つ・半田逢坂 舗装工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 区画線工 | | | 式 | | 1 | | |
| 溶融式区画線 外側線 | | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し | m | | 600 | | |
| 仮設工 | | | 式 | | 1 | | |
| 交通管理工 | | | 式 | | 1 | | |
| 交通誘導警備員 | | B | 人日 | | 28 | | |
| 直接工事費 | | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7馬土 上蓮小野線 つ・半田逢坂 舗装工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|---------------|-------------------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |