

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R7馬土 一の谷他 美・穴吹三島他 標識工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		866,100		
標識工		式	1		789,600		
小型標識工		式	1		789,600		
標識設置 (基礎Co)		基	10	78,960	789,600		単 1号
仮設工		式	1		76,500		
交通管理工		式	1		76,500		
交通誘導警備員		人日	5	15,300	76,500		単 2号
直接工事費		式	1		866,100		
共通仮設		式	1		209,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		209,000		
純工事費		式	1		1,075,100		
現場管理費		式	1		661,000		
工事原価		式	1		1,736,100		

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	標識設置 (基礎Co)		単位	基	単位数量	1	単価	78,960
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	有, 5基以上, 無, 無	基	1	29,410	29,410		
	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む) φ60.5, 5基以上, 無, 無, 無, 有, 下地亜鉛メッキ+静電粉体 塗装(白色)	基	1	48,200	48,200		
	材料費 アルミU型バンド		組	3	370	1,110		
	土砂等運搬	標準, ハック山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9 .5km以下	m ³	0.15	1,537	230.55		
	合計					78,950.55		
	単価					78,960	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	15,300	15,300		
	合計					15,300		
	単価					15,300	円/人日	