

見積参考資料

工事名 R 7 馬土 柏尾谷他 つ・半田西久保他 標識工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	美馬 1
単価使用年月	令和 8年 1月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 馬土 柏尾谷他 つ・半田西久保他 標識工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持							
標識工		式	1				
小型標識工		式	1				
標識設置 (基礎Co)		基	8				単 1号
標識設置 (削孔)		基	3				単 2号
標識設置 (壁面等)		基	2				単 3号
標識設置 (フェンス等)		基	1				単 4号
標識設置 (柱共架 φ 200未満)		基	1				単 5号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	5				単 6号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 馬土 柏尾谷他 つ・半田西久保他 標識工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	標識設置 (基礎Co)		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		有, 5基以上, 無, 無	基	1			単 7号	
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む) φ60. 5, 5基以上, 無, 無, 無, 有, 下地亜鉛メッキ+静電粉体 塗装(白色)	基	1			単 8号	
材料費 アルミU型バンド			組	3				
土砂等運搬		標準, ハック材山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9 . 5km以下	m3	0. 15				
残土等処分			m3	0. 15				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	標識設置 (削孔)		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		有, 3〜4基, 無, 無	基	1			単 9号	
標識柱 コンクリート建込式 (単柱式 φ 60. 5)			基	1				
材料費 鋼管 φ 60. 5×2. 3×2150 (2本/組) 塗装(白)			組	0. 5				
材料費 アルミU型バンド			組	3				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	標識設置 (壁面等)		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		有, 2基以下, 無, 無	基	1			単 10号	
材料費 オールアンカー M6×45 ステンレス			本	6				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	標識設置 (フェンス等)		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		有, 2基以下, 無, 無	基	1			単 10号	
材料費 アルミフラットバー			個	3				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	標識設置 (柱共架 φ200未満)		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		有, 2基以下, 無, 無	基	1			単 11号	
材料費 取付金具 自在ハンﾄﾞG型			個	2				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 12号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	有, 5基以上, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識板 アルミ板 スコッチカル張 700×500			基	1				
標識板設置(警戒規制指示路線番号) 設置手間			基	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む) φ 60. 5, 5基以上, 無, 無, 無, 有, 下地亜鉛メッキ+静電粉体 塗装(白色)	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 メッキ+塗装 φ 60. 5			基	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	有, 3～4基, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識板 アルミ板 スコッチカル張 700×500			基	1				
標識板設置(警戒規制指示路線番号) 設置手間			基	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	有, 2基以下, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識板 アルミ板 スコッチカル張 700×500			基	1				
標識板設置(警戒規制指示路線番号) 設置手間			基	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	有, 2基以下, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識板 アルミ板 スコッチカル張 400×300			基	1				
標識板設置(警戒規制指示路線番号) 設置手間			基	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名 : R7馬土 柏尾谷他 つ・半田西久保他 標識工事				
名称	規格	単位	単価	備考
土砂災害警戒区域標識	アルミ板スコッチカル張 700mm×500mm×2mm	枚	24,600	
土砂災害警戒区域標識	アルミ板スコッチカル張 400mm×300mm×2mm	枚	12,500	
処分費	土砂	m3	540	運搬距離 L=9.1km

数量総括表

[illegible]

設置箇所表

台帳番号	所在地		設置形式
23076-001	貞光	西山	柱共架（細）
23080-001	貞光	宮平	基礎Co
23088-001	貞光	西谷	基礎Co
23090-001	貞光	平野	基礎Co
23122-001	貞光	竹屋敷	基礎Co
23141-001	貞光	浦山	フェンス等
23036-001	半田	天皇	基礎Co
23040-001	半田	田井	基礎Co
23042-001	半田	西久保	壁面等
23058-001	半田	紙屋	基礎Co
23087-001	半田	小谷	削孔
23098-001	半田	下喜来	削孔
23099-001	半田	上喜来	基礎Co
23100-001	半田	白石	壁面等
23111-001	半田	中藪	削孔

設置形式集計

基礎Co	8
削孔	3
壁面等	2
フェンス等	1
柱共架（細）	1
計	15

[基]