

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（沖洲外地区） 徳・東沖洲1 舗装工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土：無し，障害：無し，施工数量：5,000m3未済	m3		60			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		60			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤(歩道部)	路盤材種類：再生クラッシュアレン RC-30，仕上り厚：100mm	m2		11			
表層(歩道部)	材料種類：各種(2.20以上2.30t/m3未済)，材料規格：再生密粒度アスコン(13)，舗装厚：40mm，平均幅員：1.	m2		11			
アスファルト舗装工		式		1			

- 1 -

徳島県

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（沖洲外地区） 徳・東沖洲1 舗装工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類：再生クラッシュアレン RC-30，仕上り厚：100mm	m2		2,640			
表層(車道・路肩部)	材料種類：各種(2.30以上2.40t/m3未済)，材料規格：再生密粒度アスコン(13)，舗装厚：50mm，平均幅員：3.	m2		2,640			
縁石工		式		1			
縁石工		式		1			
地先境界ブロック	ブロック規格：タイヤ止めブロック	m		97			
防護柵工		式		1			
作業土工		式		1			
基面整正		m2		1			
車止めポスト工		式		1			
車止めポスト フック無	車止めポスト径：115mm，車止めポスト長さ：1,100mm	本		5			
車止めポスト フック有	車止めポスト径：115mm，車止めポスト長さ：1,100mm	本		2			

- 2 -

徳島県

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・東沖洲 1 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
進入対策施設	チェーン類	式		1			
標識工		式		1			
小型標識工		式		1			
注意看板設置		枚		3			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		865			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		21			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		10			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・東沖洲 1 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
雑工		式		1			
雑工		式		1			
埋戻し	単粒土碎石充填	m3		127			
防草シート	厚1.0(mm)、目付量180(g/m2)	m2		507			
道路改良		式		1			
擁壁工		式		1			
場所打擁壁工		式		1			
コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁,擁壁の平均高さ:0.15m,コンクリート規格:18-8-25(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増	m3		1			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		5			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・東沖洲1 舗装工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		1		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚: 4cm	m2		11		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		1		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

- 5 -

徳島県

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・東沖洲1 舗装工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

- 6 -

徳島県