

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名           | R 7 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・東沖洲 1 舗装工事  |    |       |       | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>舗装 |                |
|---------------|---|----|-------|-------|--------------|---------------|----------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格  | 単位 | 数量    | 単価    | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要             |
| 舗装            |   | 式  | 1     |       | 10,660,515   |               |                |
| 道路土工          |   | 式  | 1     |       | 40,566       |               |                |
| 掘削工           |   | 式  | 1     |       | 18,366       |               |                |
| 掘削            | 土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満                                       | m3 | 60    | 306.1 | 18,366       |               | 単 1号           |
| 残土処理工         |   | 式  | 1     |       | 22,200       |               |                |
| 土砂等運搬         | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)   | m3 | 60    | 370   | 22,200       |               | 単 2号           |
| 舗装工           |   | 式  | 1     |       | 7,198,313    |               |                |
| アスファルト舗装工     |   | 式  | 1     |       | 38,897       |               |                |
| 下層路盤(歩道部)     | 路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30,仕上り厚:100mm  | m2 | 11    | 854.1 | 9,395        |               | 単 3号<br>既設舗装復旧 |
| 表層(歩道部)       | 材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 11    | 2,682 | 29,502       |               | 単 4号<br>既設舗装復旧 |
| アスファルト舗装工     |   | 式  | 1     |       | 7,159,416    |               |                |
| 下層路盤(車道・路肩部)  | 路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30,仕上り厚:100mm  | m2 | 2,640 | 522.9 | 1,380,456    |               | 単 5号           |
| 表層(車道・路肩部)    | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超                    | m2 | 2,640 | 2,189 | 5,778,960    |               | 単 6号           |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名            | R 7 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・東沖洲 1 舗装工事 |    |    |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>舗装 |             |
|----------------|------------------------------------|----|----|---------|--------------|---------------|-------------|
| 工事区分・工種・種別・細別  | 規格                                 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要          |
| 縁石工            |                                    | 式  | 1  |         | 634,089      |               |             |
| 縁石工            |                                    | 式  | 1  |         | 634,089      |               |             |
| 地先境界ブロック       | ブロック規格:タイヤ止めブロック                   | m  | 97 | 6,537   | 634,089      |               | 単 7号        |
| 防護柵工           |                                    | 式  | 1  |         | 265,987      |               |             |
| 作業土工           |                                    | 式  | 1  |         | 477          |               |             |
| 基面整正           |                                    | m2 | 1  | 477.4   | 477          |               | 単 8号        |
| 車止めボスト工        |                                    | 式  | 1  |         | 265,510      |               |             |
| 車止めボスト<br>フック無 | 車止めボスト径:115mm, 車止めボスト長さ:1,100mm    | 本  | 5  | 21,510  | 107,550      |               | 単 9号<br>見積  |
| 車止めボスト<br>フック有 | 車止めボスト径:115mm, 車止めボスト長さ:1,100mm    | 本  | 2  | 23,710  | 47,420       |               | 単 10号<br>見積 |
| 進入対策施設         | チェーン類                              | 式  | 1  |         | 110,540      |               | 内 1号<br>見積  |
| 標識工            |                                    | 式  | 1  |         | 709,500      |               |             |
| 小型標識工          |                                    | 式  | 1  |         | 709,500      |               |             |
| 注意看板設置         |                                    | 枚  | 3  | 236,500 | 709,500      |               | 単 11号<br>見積 |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名           | R 7 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・東沖洲 1 舗装工事                   |    |     |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>舗装 |       |
|---------------|--|----|-----|--------|--------------|---------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格   | 単位 | 数量  | 単価     | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要    |
| 区画線工          |  | 式  | 1   |        | 324,404      |               |       |
| 区画線工          |  | 式  | 1   |        | 324,404      |               |       |
| 溶融式区画線        | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1<br>5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m  | 865 | 365.6  | 316,244      |               | 単 12号 |
| 溶融式区画線        | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 1<br>5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m  | 21  | 388.6  | 8,160        |               | 単 13号 |
| 仮設工           |  | 式  | 1   |        | 153,000      |               |       |
| 交通管理工         |  | 式  | 1   |        | 153,000      |               |       |
| 交通誘導警備員       |  | 人日 | 10  | 15,300 | 153,000      |               | 単 14号 |
| 雑工            |  | 式  | 1   |        | 1,334,656    |               |       |
| 雑工            |  | 式  | 1   |        | 1,334,656    |               |       |
| 埋戻し           | 単粒土碎石充填  | m3 | 127 | 4,984  | 632,968      |               | 単 15号 |
| 防草シート         | 厚1.0(mm)、目付量180(g/m2)                                | m2 | 507 | 1,384  | 701,688      |               | 単 16号 |
| 道路改良          |  | 式  | 1   |        | 114,909      |               |       |
| 擁壁工           |  | 式  | 1   |        | 71,565       |               |       |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名           | R 7 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・東沖洲 1 舗装工事                                   |    |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |       |
|---------------|--|----|----|--------|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 場所打擁壁工        |  | 式  | 1  |        | 71,565       |                 |       |
| コンクリート        | 擁壁の種類:小型擁壁,擁壁の平均高さ:0.15m,コンクリート規格:18-8-25(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し | m3 | 1  | 27,700 | 27,700       |                 | 単 17号 |
| 型枠            | 型枠の種類:一般型枠   | m2 | 5  | 8,773  | 43,865       |                 | 単 18号 |
| 構造物撤去工        |  | 式  | 1  |        | 43,344       |                 |       |
| 構造物取壊し工       |  | 式  | 1  |        | 33,058       |                 |       |
| コンクリート構造物取壊し  | 構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工  | m3 | 1  | 10,640 | 10,640       |                 | 単 19号 |
| 舗装版破碎         | 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:4cm   | m2 | 11 | 2,038  | 22,418       |                 | 単 20号 |
| 運搬処理工         |  | 式  | 1  |        | 10,286       |                 |       |
| 殻運搬           | 殻種別:コンクリート殻(無筋)  | m3 | 1  | 2,359  | 2,359        |                 | 単 21号 |
| 殻運搬           | 殻種別:アスファルト殻  | m3 | 1  | 4,727  | 4,727        |                 | 単 22号 |
| 殻処分           | 殻種別:コンクリート殻(無筋)  | m3 | 1  | 1,600  | 1,600        |                 | 単 23号 |
| 殻処分           | 殻種別:アスファルト殻  | m3 | 1  | 1,600  | 1,600        |                 | 単 24号 |
| 直接工事費         |  | 式  | 1  |        | 10,775,424   |                 |       |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名           | R 7 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・東沖洲 1 舗装工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |    |
|---------------|------------------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要 |
| 共通仮設          |                                    | 式  | 1  |    | 2,307,000    |                 |    |
| 共通仮設費 (率計上)   |                                    | 式  | 1  |    | 2,307,000    |                 |    |
| 純工事費          |                                    | 式  | 1  |    | 13,082,424   |                 |    |
| 現場管理費         |                                    | 式  | 1  |    | 5,877,000    |                 |    |
| 工事原価          |                                    | 式  | 1  |    | 18,959,424   |                 |    |
| 一般管理費等        |                                    | 式  | 1  |    | 3,929,576    |                 |    |
| 工事価格          |                                    | 式  | 1  |    | 22,889,000   |                 |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |                                    | 式  | 1  |    | 2,288,900    |                 |    |
| 工事費計          |                                    | 式  | 1  |    | 25,177,900   |                 |    |
|               |                                    |    |    |    |              |                 |    |
|               |                                    |    |    |    |              |                 |    |
|               |                                    |    |    |    |              |                 |    |
|               |                                    |    |    |    |              |                 |    |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 1号 | 進入対策施設    |    | チェーン類 |    |        |         |         |                 |
|------|-----------|----|-------|----|--------|---------|---------|-----------------|
|      | 名称・規格     | 条件 | 単位    | 数量 | 単価     | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要              |
|      | チェーン      |    | m     | 12 | 2,240  | 26,880  |         | アルミクサリ6mm       |
|      | フック       |    | 個     | 4  | 910    | 3,640   |         | Kナスカン同等品        |
|      | 反射アルミプレート |    | 枚     | 2  | 7,210  | 14,420  |         | 片面150×300(t2.0) |
|      | 壁付クサリボックス |    | 個     | 2  | 30,000 | 60,000  |         | 400×200×80      |
|      | 南京錠       |    | 個     | 4  | 1,400  | 5,600   |         | 40mm            |
|      | 合計        |    |       |    |        | 110,540 |         |                 |
|      |           |    |       |    |        |         |         |                 |
|      |           |    |       |    |        |         |         |                 |
|      |           |    |       |    |        |         |         |                 |
|      |           |    |       |    |        |         |         |                 |
|      |           |    |       |    |        |         |         |                 |
|      |           |    |       |    |        |         |         |                 |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |    |   |    |    |       |       |      |       |
|-------|----|---|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 1号  | 掘削 | 土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満 | 単位 | m3 | 単位数量  | 1     | 単価   | 306.1 |
| 名称・規格 |    | 条件  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 掘削    |    | 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満                    | m3 | 1  | 306.1 | 306.1 |      |       |
| 合計    |    |   |    |    |       | 306.1 |      |       |
| 単価    |    |   |    |    |       | 306.1 | 円/m3 |       |
|       |    |   |    |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |       |  |    |    |      |     |      |     |
|-------|-------|--|----|----|------|-----|------|-----|
| 単 2号  | 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                  | 単位 | m3 | 単位数量 | 1   | 単価   | 370 |
| 名称・規格 |       | 条件   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額  | 摘要   |     |
| 土砂等運搬 |       | 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以下 | m3 | 1  | 370  | 370 |      |     |
| 合計    |       |  |    |    |      | 370 |      |     |
| 単価    |       |  |    |    |      | 370 | 円/m3 |     |
|       |       |  |    |    |      |     |      |     |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|           |           |                                     |    |    |       |       |      |       |
|-----------|-----------|-------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 3号      | 下層路盤(歩道部) | 路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm   | 単位 | m2 | 単位数量  | 1     | 単価   | 854.1 |
| 名称・規格     |           | 条件                                  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 下層路盤(歩道部) |           | 100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用 | m2 | 1  | 854.1 | 854.1 |      |       |
| 合計        |           |                                     |    |    |       | 854.1 |      |       |
| 単価        |           |                                     |    |    |       | 854.1 | 円/m2 |       |
|           |           |                                     |    |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|         |         |  |    |    |       |       |      |       |
|---------|---------|--|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 4号    | 表層(歩道部) | 材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.   | 単位 | m2 | 単位数量  | 1     | 単価   | 2,682 |
| 名称・規格   |         | 条件   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 表層(歩道部) |         | 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 各種(2.20以上2.30t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用 | m2 | 1  | 2,682 | 2,682 |      |       |
| 合計      |         |  |    |    |       | 2,682 |      |       |
| 単価      |         |  |    |    |       | 2,682 | 円/m2 |       |
|         |         |  |    |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|              |              |                                     |    |    |       |       |      |       |
|--------------|--------------|-------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 5号         | 下層路盤(車道・路肩部) | 路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm   | 単位 | m2 | 単位数量  | 1     | 単価   | 522.9 |
| 名称・規格        |              | 条件                                  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 下層路盤(車道・路肩部) |              | 100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用 | m2 | 1  | 522.9 | 522.9 |      |       |
| 合計           |              |                                     |    |    |       | 522.9 |      |       |
| 単価           |              |                                     |    |    |       | 522.9 | 円/m2 |       |
|              |              |                                     |    |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|            |            |  |    |    |       |       |      |       |
|------------|------------|--|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 6号       | 表層(車道・路肩部) | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. | 単位 | m2 | 単位数量  | 1     | 単価   | 2,189 |
| 名称・規格      |            | 条件   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 表層(車道・路肩部) |            | 3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用           | m2 | 1  | 2,189 | 2,189 |      |       |
| 合計         |            |  |    |    |       | 2,189 |      |       |
| 単価         |            |  |    |    |       | 2,189 | 円/m2 |       |
|            |            |  |    |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |          |                                    |    |    |       |       |     |       |
|----------|----------|------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 7号     | 地先境界ブロック | ブロック規格:タイヤ止めブロック                   | 単位 | m  | 単位数量  | 1     | 単価  | 6,537 |
| 名称・規格    |          | 条件                                 | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| 地先境界ブロック |          | 設置,各種(600mm以下、50kg未満),1.7個/m,無し,無し | m  | 1  | 6,537 | 6,537 |     |       |
| 合計       |          |                                    |    |    |       | 6,537 |     |       |
| 単価       |          |                                    |    |    |       | 6,537 | 円/m |       |
|          |          |                                    |    |    |       |       |     |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |      |    |    |    |       |       |      |       |
|-------|------|----|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 8号  | 基面整正 |    | 単位 | m2 | 単位数量  | 1     | 単価   | 477.4 |
| 名称・規格 |      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 基面整正  |      |    | m2 | 1  | 477.4 | 477.4 |      |       |
| 合計    |      |    |    |    |       | 477.4 |      |       |
| 単価    |      |    |    |    |       | 477.4 | 円/m2 |       |
|       |      |    |    |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 9号     | 車止めボルト<br>フック無 | 車止めボルト径:115mm, 車止めボルト長<br>さ:1,100mm | 単位 | 本  | 単位数量   | 1      | 単価       | 21,510 |
|----------|----------------|-------------------------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 名称・規格    |                | 条件                                  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| 車止めボルト設置 |                | 全ての費用                               | 本  | 1  | 21,510 | 21,510 | 車止め(差込式) |        |
| 合計       |                |                                     |    |    |        | 21,510 |          |        |
| 単価       |                |                                     |    |    |        | 21,510 | 円/本      |        |
|          |                |                                     |    |    |        |        |          |        |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 10号    | 車止めボルト<br>フック有 | 車止めボルト径:115mm, 車止めボルト長<br>さ:1,100mm | 単位 | 本  | 単位数量   | 1      | 単価             | 23,710 |
|----------|----------------|-------------------------------------|----|----|--------|--------|----------------|--------|
| 名称・規格    |                | 条件                                  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要             |        |
| 車止めボルト設置 |                | 全ての費用                               | 本  | 1  | 23,710 | 23,710 | 車止め(差込式)(フック付) |        |
| 合計       |                |                                     |    |    |        | 23,710 |                |        |
| 単価       |                |                                     |    |    |        | 23,710 | 円/本            |        |
|          |                |                                     |    |    |        |        |                |        |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 11号                           | 注意看板設置 |    | 単位 | 枚  | 単位数量    | 3       | 単価                          | 236,500 |
|---------------------------------|--------|----|----|----|---------|---------|-----------------------------|---------|
| 名称・規格                           |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                          |         |
| 注意看板<br>アルミ押出型材 表示面W882*H580 片面 |        |    | 枚  | 3  | 211,000 | 633,000 | アルミ複合板3t+印刷H<br>i-S CaL 無反射 |         |
| 土木一般世話役                         |        |    | 人  | 1  | 28,560  | 28,560  |                             |         |
| 普通作業員                           |        |    | 人  | 2  | 23,868  | 47,736  |                             |         |
| 合計                              |        |    |    |    |         | 709,296 |                             |         |
| 単価                              |        |    |    |    |         | 236,500 | 円/枚                         |         |
|                                 |        |    |    |    |         |         |                             |         |
|                                 |        |    |    |    |         |         |                             |         |
|                                 |        |    |    |    |         |         |                             |         |
|                                 |        |    |    |    |         |         |                             |         |
|                                 |        |    |    |    |         |         |                             |         |
|                                 |        |    |    |    |         |         |                             |         |
|                                 |        |    |    |    |         |         |                             |         |
|                                 |        |    |    |    |         |         |                             |         |
|                                 |        |    |    |    |         |         |                             |         |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |        |   |    |    |       |       |     |       |
|-------|--------|---|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 12号 | 熔融式区画線 | 施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し              | 単位 | m  | 単位数量  | 1     | 単価  | 365.6 |
| 名称・規格 |        | 条件  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| 区画線設置 |        | 無し,熔融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用 | m  | 1  | 365.6 | 365.6 |     |       |
| 合計    |        |   |    |    |       | 365.6 |     |       |
| 単価    |        |   |    |    |       | 365.6 | 円/m |       |
|       |        |   |    |    |       |       |     |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |        |   |    |    |       |       |     |       |
|-------|--------|---|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 13号 | 熔融式区画線 | 施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し              | 単位 | m  | 単位数量  | 1     | 単価  | 388.6 |
| 名称・規格 |        | 条件  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| 区画線設置 |        | 無し,熔融式手動,無し,破線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用 | m  | 1  | 388.6 | 388.6 |     |       |
| 合計    |        |   |    |    |       | 388.6 |     |       |
| 単価    |        |   |    |    |       | 388.6 | 円/m |       |
|       |        |   |    |    |       |       |     |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 14号 | 交通誘導警備員  |    | 単位 | 人日 | 単位数量   | 1      | 単価   | 15,300 |
|-------|----------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称・規格 |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
|       | 交通誘導警備員B |    | 人日 | 1  | 15,300 | 15,300 |      |        |
|       | 合計       |    |    |    |        | 15,300 |      |        |
|       | 単価       |    |    |    |        | 15,300 | 円/人日 |        |
|       |          |    |    |    |        |        |      |        |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 15号 | 埋戻し                | 単粒土碎石充填   | 単位 | m3 | 単位数量  | 1       | 単価   | 4,984 |
|-------|--------------------|-----------|----|----|-------|---------|------|-------|
| 名称・規格 |                    | 条件        | 単位 | 数量 | 単価    | 金額      | 摘要   |       |
|       | 埋戻し                | 最小埋戻幅4m以上 | m3 | 1  | 483.2 | 483.2   |      |       |
|       | 単粒度碎石<br>4号30-20mm |           | m3 | 1  | 4,500 | 4,500   |      |       |
|       | 合計                 |           |    |    |       | 4,983.2 |      |       |
|       | 単価                 |           |    |    |       | 4,984   | 円/m3 |       |
|       |                    |           |    |    |       |         |      |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 16号                    | 防草シート | 厚1.0(mm)、目付量180(g/m2)                      | 単位 | m2  | 単位数量  | 507     | 単価   | 1,384 |
|--------------------------|-------|--|----|-----|-------|---------|------|-------|
| 名称・規格                    |       | 条件   | 単位 | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要   |       |
| 防草シート設置                  |       | 無し,覆土,固定ピンとワッシャーを併用して設置,平面部(1:2.0超),有り,1m2 | m2 | 507 | 1,374 | 696,618 |      |       |
| 防草シート用接着剤<br>300mL/本     |       |  | 本  | 1   | 1,340 | 1,340   |      |       |
| 防草シート用接着剤テープ<br>10cm×20巻 |       |  | 巻  | 1   | 3,690 | 3,690   |      |       |
| 合計                       |       |  |    |     |       | 701,648 |      |       |
| 単価                       |       |  |    |     |       | 1,384   | 円/m2 |       |
|                          |       |  |    |     |       |         |      |       |
|                          |       |  |    |     |       |         |      |       |
|                          |       |  |    |     |       |         |      |       |
|                          |       |  |    |     |       |         |      |       |
|                          |       |  |    |     |       |         |      |       |
|                          |       |  |    |     |       |         |      |       |
|                          |       |  |    |     |       |         |      |       |
|                          |       |  |    |     |       |         |      |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|               |        |   |    |    |        |        |      |        |
|---------------|--------|---|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 17号         | コンクリート | 擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:0.15m, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増 | 単位 | m3 | 単位数量   | 1      | 単価   | 27,700 |
| 名称・規格         |        | 条件  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| コンクリート(場所打擁壁) |        | 18-8-25(高炉), 一般養生, 延長無し   | m3 | 1  | 27,700 | 27,700 |      |        |
| 合計            |        |   |    |    |        | 27,700 |      |        |
| 単価            |        |   |    |    |        | 27,700 | 円/m3 |        |
|               |        |   |    |    |        |        |      |        |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |    |             |    |    |       |       |      |       |
|-------|----|-------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 18号 | 型枠 | 型枠の種類:一般型枠  | 単位 | m2 | 単位数量  | 1     | 単価   | 8,773 |
| 名称・規格 |    | 条件          | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 型枠    |    | 一般型枠, 小型構造物 | m2 | 1  | 8,773 | 8,773 |      |       |
| 合計    |    |             |    |    |       | 8,773 |      |       |
| 単価    |    |             |    |    |       | 8,773 | 円/m2 |       |
|       |    |             |    |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 19号 | 名称・規格        | 条件                        | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 単価   | 概要     |
|-------|--------------|---------------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
|       | コンクリート構造物取壊し | 構造物区分:無筋構造物,工法区分:<br>機械施工 | 単位 | m3 | 単位数量   | 1      | 単価   | 10,640 |
|       | 名称・規格        | 条件                        | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     |      | 概要     |
|       | 構造物とりこわし     | 無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要       | m3 | 1  | 10,640 | 10,640 |      |        |
|       | 合計           |                           |    |    |        | 10,640 |      |        |
|       | 単価           |                           |    |    |        | 10,640 | 円/m3 |        |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 20号 | 名称・規格 | 条件                                  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額       | 単価   | 概要    |
|-------|-------|-------------------------------------|----|----|-------|----------|------|-------|
|       | 舗装版破碎 | 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:<br>4cm        | 単位 | m2 | 単位数量  | 11       | 単価   | 2,038 |
|       | 名称・規格 | 条件                                  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額       |      | 概要    |
|       | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,<br>有り,全ての費用 | m2 | 11 | 571.9 | 6,290.9  |      |       |
|       | 舗装版切断 | アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用              | m  | 24 | 671.6 | 16,118.4 |      |       |
|       | 合計    |                                     |    |    |       | 22,409.3 |      |       |
|       | 単価    |                                     |    |    |       | 2,038    | 円/m2 |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |     |   |    |    |       |       |      |       |
|-------|-----|---|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 21号 | 殻運搬 | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                           | 単位 | m3 | 単位数量  | 1     | 単価   | 2,359 |
| 名称・規格 |     | 条件  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 殻運搬   |     | コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,全ての費用 | m3 | 1  | 2,359 | 2,359 |      |       |
| 合計    |     |   |    |    |       | 2,359 |      |       |
| 単価    |     |   |    |    |       | 2,359 | 円/m3 |       |
|       |     |   |    |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |     |  |    |    |       |       |      |       |
|-------|-----|--|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 22号 | 殻運搬 | 殻種別:アスファルト殻                                | 単位 | m3 | 単位数量  | 1     | 単価   | 4,727 |
| 名称・規格 |     | 条件   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 殻運搬   |     | 舗装版破碎,機械(騒音対策不要、厚15cm以下),有り,19.5km以下,全ての費用 | m3 | 1  | 4,727 | 4,727 |      |       |
| 合計    |     |  |    |    |       | 4,727 |      |       |
| 単価    |     |  |    |    |       | 4,727 | 円/m3 |       |
|       |     |  |    |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|         |     |                 |    |    |       |       |      |       |
|---------|-----|-----------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 23号   | 殻処分 | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 単位数量  | 1     | 単価   | 1,600 |
| 名称・規格   |     | 条件              | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 処分費(m3) |     |                 | m3 | 1  | 1,600 | 1,600 |      |       |
| 合計      |     |                 |    |    |       | 1,600 |      |       |
| 単価      |     |                 |    |    |       | 1,600 | 円/m3 |       |
|         |     |                 |    |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|         |     |             |    |    |       |       |      |       |
|---------|-----|-------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 24号   | 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量  | 1     | 単価   | 1,600 |
| 名称・規格   |     | 条件          | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 処分費(m3) |     |             | m3 | 1  | 1,600 | 1,600 |      |       |
| 合計      |     |             |    |    |       | 1,600 |      |       |
| 単価      |     |             |    |    |       | 1,600 | 円/m3 |       |
|         |     |             |    |    |       |       |      |       |