

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 三土 白川地すべり 三・山城光兼 地下水排除工事（2） | | | | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 斜面对策 | |
|---------------|---|-----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 | |
| 斜面对策 | | 式 | | 1 | | | |
| 地下水排除工 | | 式 | | 1 | | | |
| 残土処理工 | | 式 | | 1 | | | |
| 現地敷均し | | m3 | | 4 | | | |
| 集排水ボーリング工 | | 式 | | 1 | | | |
| ボーリング | 施工場所:地表,土質区分:硬質土,呼び径:径90mm | m | | 10 | | | |
| ボーリング | 施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm | m | | 140 | | | |
| 保孔管 | 施工場所:地表VP,ストレーナ現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):V | m | | 150 | | | |
| ボーリング 仮設機材 | | 回 | | 1 | | | |
| 足場 | | 空m3 | | 160 | | | |
| 孔口処理工 | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 三土 白川地すべり 三・山城光兼 地下水排除工事（2） | | | | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 斜面对策 | |
|---------------|---------------------------------|----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 | |
| 孔口処理工 | | 箇所 | | 1 | | | |
| 流末処理工 | | 式 | | 1 | | | |
| 流末処理工 | | m | | 80 | | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | | |
| モノレール運搬工 | | 式 | | 1 | | | |
| モノレール運搬 | | 式 | | 1 | | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | | 1 | | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 三土 白川地すべり 三・山城光兼 地下水排除工事（2） | | | | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 斜面对策 | |
|---------------|---------------------------------|----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |