

R 7 三林 緊急予防（補正） 東みよし町大藤 調査設計業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接人件費～機械経費				
1. 溪間工測量				
(1) 溪間工測量				
溪間工測量		式	1.000	
溪間工測量(踏査選点)		km	0.700	
溪間工測量(中心線測量)	中心線測量	km	0.700	
溪間工測量(縦断測量)	縦断測量	km	0.700	
溪間工測量(構造物計画位置横断測量)		横断面	2.000	
溪間工測量(平面図作成)	平面図B	業務	1.000	
立木竹調査	用材林・傾斜地	m ²	500.000	
土地調書添付図面の作成		筆	6.000	
精度管理費				
1. 精度管理費				
(1) 精度管理費				
精度管理費（森林測量業務）		式	1.000	
精度管理費集計		式	1.000	

R 7 三林 緊急予防（補正） 東みよし町大藤 調査設計業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接人件費（労務費を除く）				
1. 溪間工設計				
（1）溪間工設計				
溪間工設計		式	1.000	
治山ダム実施設計(治山ダム設計B)	透水型・遮水型, 2.0基, 設計計画区分, 現地踏査, 基本事項検討, 施設設計, 数量計算, 照査, 設計説明書作成	件	1.000	
2. 打合せ				
（1）打合せ				
打合せ		式	1.000	
打合せ等(設計業務)	業務着手時打合せ	回	1.000	
打合せ等(設計業務)	中間打合せ	回	2.000	
打合せ等(設計業務)	成果物納入時打合せ	回	1.000	