

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 飯尾川 徳・国府 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		4,542,009		
河川土工		式	1		2,631,514		
掘削工		式	1		401,061		
掘削 【現場】	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	430	306.1	131,623		単 1号
土砂等運搬 【現場～仮置場】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	430	508.7	218,741		単 2号
整地 【仮置場】	作業区分:敷均し(ルース)	m3	430	117.9	50,697		単 3号
残土処理工		式	1		2,230,453		
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	430	222.1	95,503		単 4号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	430	1,765	758,950		単 5号
残土等処分		m3	430	3,200	1,376,000		単 6号
仮設工		式	1		1,910,495		
工事用道路工		式	1		1,757,495		
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	100	2,861	286,100		単 7号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 飯尾川 徳・国府 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去	m2	465	668.7	310,945		単 8号
土のう	大型土のう規格:耐候性(2t用)1年耐用	袋	40	9,742	389,680		単 9号
工事用道路盛土撤去	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	130	5,929	770,770		単 10号
交通管理工		式	1		153,000		
交通誘導警備員	B	人日	10	15,300	153,000		単 11号
直接工事費		式	1		4,542,009		
共通仮設		式	1		1,357,600		
共通仮設費		式	1		992,600		
運搬費		式	1		785,600		
仮設材運搬費		t	80	9,820	785,600		単 12号
技術管理費		式	1		207,000		
土質等試験費		式	1		207,000		内 1号
共通仮設費 (率計上)		式	1		365,000		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 飯尾川 徳・国府 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
純工事費		式	1		5,899,609			
現場管理費		式	1		1,813,000			
工事原価		式	1		7,712,609			
一般管理費等		式	1		1,360,391			
工事価格		式	1		9,073,000			
消費税額及び地方消費税額		式	1		907,300			
工事費計		式	1		9,980,300			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	土質等試験費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土質等試験費(一式入力)	207千円	式	1		207,000			
合計					207,000			

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削 【現場】	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	306.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3 未満	m3	1	306.1	306.1		
合計						306.1		
単価						306.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	土砂等運搬 【現場～仮置場】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	508.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)			m3	1	508.7	508.7		
合計						508.7		
単価						508.7	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	整地 【仮置場】	作業区分:敷均し(ル-ス [〃])	単位	m3	単位数量	1	単価	117.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス [〃]), 標準(10,000m3未満), 無し	m3	1	117.9	117.9		
合計						117.9		
単価						117.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	積込(ル-ス [〃])	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	222.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ス [〃])		土砂, 土量50,000m3未満	m3	1	222.1	222.1		
合計						222.1		
単価						222.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,765
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下	m3	1	1,765	1,765		
	合計					1,765		
	単価					1,765	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	3,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	3,200	3,200		
	合計					3,200		
	単価					3,200	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	2,861
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ル-ス)	土砂,小規模(標準)	m3	1.11	964	1,070.04		
	土砂等運搬	小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	m3	1.11	922	1,023.42		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	766.9	766.9		
	合計					2,860.36		
	単価					2,861	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	465	単価	668.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m2	465	391.2	181,908		
	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm), 無, 30日, 無, 無	枚	100	1,290	129,000		
	合計					310,908		
	単価					668.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	土のう	大型土のう規格:耐候性(2t用)1年耐用	単位	袋	単位数量	40	単価	9,742
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	40	7,320	292,800		
	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	40	912.9	36,516		
	積込(ルース)	土砂, 小規模(標準)	m3	32	964	30,848		
	土砂等運搬	小規模, ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下	m3	32	922	29,504		
	合計					389,668		
	単価					9,742	円/袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	工事用道路盛土撤去	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	5,929
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ル-ス)	土砂,小規模(標準)	m3	1	964	964			
土砂等運搬	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下	m3	1	1,765	1,765			
残土等処分		m3	1	3,200	3,200			
合計					5,929			
単価					5,929	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	9,820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 10 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	3,410	3,410		
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 10 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	3,410	3,410		
	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000		
	合計					9,820		
	単価					9,820	円/t	