

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 飯尾川 徳・国府 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削 【現場】	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		430			
土砂等運搬 【現場～仮置場】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		430			
整地 【仮置場】	作業区分:敷均し(ルース)	m3		430			
残土処理工		式		1			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		430			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		430			
残土等処分		m3		430			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 飯尾川 徳・国府 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		465			
土のう	大型土のう規格:耐候性(2t用)1年耐用	袋		40			
工事用道路盛土撤去	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 飯尾川 徳・国府 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設材運搬費		t		80			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			