

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 榎地すべり 三・西祖谷榎 山腹水路工事（難工事評価型）			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
斜面对策		式		1		
砂防土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		30		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		70		
残土等処分		m3		70		
構造物撤去工		式		1		
コンクリート取壊し		m3		6		
殻運搬		m3		6		
殻処分		m3		6		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 榎地すべり 三・西祖谷榎 山腹水路工事 (難工事評価型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コルゲートフリューム撤去		t		1.5		
山腹水路工		式		1		
山腹明暗渠工		式		1		
山腹コルゲートフリューム明暗渠	管規格:高密度ポリエチレン管 φ150(全周有孔管), 表面コンクリート規格:各種, 表面コンクリート規格:18-8-25(20) 高炉	m		33		
型枠		m2		7		
取付壁		箇所		6		
擁壁工		式		1		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3		23		
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2		46		
裏石積	t=20cm	m2		46		
目地材	瀝青繊維質 t=10mm	m2		2		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 榎地すべり 三・西祖谷榎 山腹水路工事（難工事評価型）			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
基礎砕石	17.56cmを超え20.0cm以下,再生クラッ ャン10～0,全ての費用	m2		19		
基面整正		m2		18		
水抜パイプ	VP φ 65	m		8		
吸出防止材	300*300*10	箇所		16		
足場	単管傾斜	掛m2		34		
仮設工		式		1		
コンクリート製造設備工		式		1		
ケーブルクレーン設置・撤去		式		1		
ケーブルクレーン運搬 コンクリート		m3		30		
ケーブルクレーン運搬 型枠		m2		85		
ケーブルクレーン運搬 土砂・砕石		m3		100		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 榎地すべり 三・西祖谷榎 山腹水路工事（難工事評価型）			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ケーブルクレーン運搬 コンクリート殻		m3		15		
ケーブルクレーン運搬 鋼材		kg		4,350		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]