

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷小川 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		880			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,030			
残土等処分 土砂		m3		1,030			
法面工		式		1			
法面吹付工		式		1			
法面整形	現場制約:無し, 土質:ㄥ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	m2		200			
モルタル吹付	セメント種類:高炉セメント, 吹付厚:厚10cm	m2		203			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷小川 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
鉄筋挿入工			式		1		
鉄筋挿入		鉄筋規格:SD345 D19 L=4.0m 削孔径 φ 90	m		262		
足場(鉄筋挿入)			空m3		510		
擁壁工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り		土質:土砂	m3		180		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			人日		60		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 国道4 3 9号 三・東祖谷小川 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			