

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 勝浦川 徳・論田 堤防補強工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		30			
土砂等運搬 【現場→仮置場】 (掘削土)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30			
盛土工		式		1			
積込(ルース) 【仮置場→現場】 (盛土材)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		70			
土砂等運搬 【仮置場→現場】 (盛土材)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		70			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		60			
残土処理工		式		1			
整地 【仮置場】 (残土)	作業区分:敷均し(ルース)	m3		90			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 勝浦川 徳・論田 堤防補強工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
積込(ルース) 【仮置場→処分場】 (残土)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		90			
土砂等運搬 【仮置場→処分場】 (残土)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		90			
残土等処分		m3		90			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		540			
土砂等運搬 【現場→仮置場】 (掘削土)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		540			
積込(ルース) 【仮置場→現場】 (埋戻し材)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		420			
土砂等運搬 【仮置場→現場】 (埋戻し材)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		420			
埋戻し	土質:土砂	m3		380			
基面整正		m2		140			
法覆護岸工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 勝浦川 徳・論田 堤防補強工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式		1			
平ブロック張	ブロック規格:各種,ブロック規格(各種の場合):t=100	m2		490			
削孔		孔		485			
現場打天端コンクリート 【1号法肩コンクリート】	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		41			
現場打天端コンクリート 【2号法肩コンクリート】	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		202			
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		2			
擁壁護岸工		式		1			
場所打擁壁工		式		1			
張コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁,擁壁の平均高さ:0m,コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:	m3		550			
足場	安全柵:無し	掛m2		1,125			
現場打天端コンクリート 【2号天端コンクリート】	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		73			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 勝浦川 徳・論田 堤防補強工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場打天端コンクリート 【3号天端コンクリート】	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		170			
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		245			
護岸付属物工		式		1			
暗渠	HP200	m		1			
暗渠	HP400	m		1			
暗渠	VU-100	m		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装取壊し運搬処分	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		6			
殻運搬処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		214			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 勝浦川 徳・論田 堤防補強工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
土留・仮締切工		式		1			
鋼矢板	鋼矢板型式:III型, 平均鋼矢板長さ:9m, 鋼矢板打込長:7m, 平均鋼矢板引抜長:7m	枚		666			
土のう	大型土のう規格:耐候性2.0t用、1年対応型	袋		16			
ポンプ排水		日		188			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		501			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		360			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 勝浦川 徳・論田 堤防補強工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			