

数量総括表

業務名	R 7 徳土 籠山地すべり 徳・大原 地すべり調査業務（3）				業 種 項 目	地質調査業務（一般調査） 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般調査		式		1			
直接調査費		式		1			
機械ボーリング		式		1			
土質ボーリング（オールコアボーリング）	礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	m		5			
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	m		11			
総合解析		式		1			
解析等調査		式		1			
地すべり調査		式		1			
移動変形調査	挿入式孔内傾斜計、観測1回	孔		1			
地下水調査	地下水測定、観測1回	孔		1			
アンカー基本調査試験		式		1			

数量総括表

業務名	R 7 徳土 籠山地すべり 徳・大原 地すべり調査業務（3）				業 種 項 目	地質調査業務（一般調査） 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
さく孔費（土質）	礫混じり土砂, 50m以下, 斜め下方, φ 66mm	m		5			
さく孔費（岩盤）	軟岩, 50m以下, 斜め下方, φ 66mm	m		14			
拡孔費（土質）		m		5			
拡孔費（岩盤）		m		13			
アンカー材料組立		箇所		1			
アンカー挿入		箇所		1			
注入打設工		箇所		1			
受圧版設置撤去		箇所		1			
アンカー基本試験		箇所		1			
電子成果品作成費		式		1			
電子成果品作成費（機械ボーリング）		式		1			

数量総括表

業務名	R 7 徳土 籠山地すべり 徳・大原 地すべり調査業務（3）				業 種 項 目	地質調査業務（一般調査） 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
検定費等		式		1			
検定費等		本		2			
間接調査費		式		1			
運搬費		式		1			
運搬費		式		1			
準備費		式		1			
準備及び跡片付け		式		1			
給水費（ポンプ運転）	2箇所	式		1			
仮設費		式		1			
足場仮設	傾斜地足場：地形傾斜15° 以上30° 未満	箇所		2			
安全費		式		1			

数量総括表

業務名	R 7 徳土 籠山地すべり 徳・大原 地すべり調査業務（3）				業 種 項 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
安全費		式		1			
旅費交通費		式		1			
旅費(率計上・宿泊無)		式		1			
施工管理費		式		1			
施工管理費		式		1			
純調査費		式		1			
間接費		式		1			
諸経費		式		1			
一般調査業務費		式		1			
解析等調査		式		1			
直接業務費		式		1			

数量総括表

業務名	R 7 徳土 籠山地すべり 徳・大原 地すべり調査業務（3）				業 種 項 目	地質調査業務(解析等調査) 解析等調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
解析等調査		式		1			
解析等調査		式		1			
共通		式		1			
共通		式		1			
打合せ等		式		1			
打合せ	中間1回	業務		1			
直接原価（その他原価除く）		式		1			
その他原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
解析等調査業務費		式		1			