

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷田ノ内 擁壁工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
道路土工		式		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		8			
残土等処分		m3		8			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:150mm	m2		21			
上層路盤	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2		34			
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)	m2		34			
排水構造物工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷田ノ内 擁壁工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
場所打水路工			式		1		
現場打水路			m		23		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		23		
道路付属施設工			式		1		
道路付属物工			式		1		
車線分離標		車線分離標規格:H=800, 施工区分:着脱式(穿孔式・3本脚), 施工規模:10本未満	本		2		
擁壁工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り		土質:岩塊・玉石	m3		12		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷田ノ内 擁壁工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		5			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
小型擁壁	擁壁平均高さ:0.8m以上1.0m以下,本体コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		7			
埋戻しコンクリート	18-8-25（高炉）	m3		5			
ペーラインコンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		0.6			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		11			
殻運搬	コンクリート殻	m3		11			
殻処分		m3		11			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		25			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷田ノ内 擁壁工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
殻運搬	アスファルト殻	m3		1			
殻処分		m3		1			
仮設工		式		1			
防護施設工		式		1			
切土及び発破防護柵 (撤去)		m2		160			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷田ノ内 擁壁工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設材運搬費			t		11		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		