

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷善徳 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
残土処理工		式		1			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	m3		50			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		50			
残土等処分		m3		50			
法面工		式		1			
植生工		式		1			
植生マット	工種区分:植生マット工, 施工規模:250m ² 以上500m ² 未満	m2		330			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷善徳 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
擁壁工		式		1			
2号護岸工		式		1			
床掘	土砂	m3		10			
埋戻し	土砂	m3		10			
コンクリート	18-8-40（高炉）	m3		10			
型枠	一般型枠	m2		31			
基礎材	RC-40	m2		10			
水抜パイプ	VP φ 65	m		1.4			
足場		掛m2		10			
石・ブロック積(張)工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷善徳 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
掘削	土砂	m3		20			
床掘り	土質:土砂	m3		20			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		10			
コンクリートﾌﾟﾛｯｸ工(コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積)		式		1			
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 底幅:55cm, 高さ:35cm	m		13			
コンクリート(間知)ﾌﾟﾛｯｸ積	ﾌﾟﾛｯｸ規格:280*420*350	m2		49			
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		14			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		0.3			
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		4			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷善徳 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
床掘り	土質:土砂	m3		20			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		20			
側溝工		式		1			
プレキャストU型側溝 1号プレキャストU型側溝	U型側溝規格:3種	m		66			
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚		133			
平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m2		20			
基礎材	再生クラッシャーラン40～0	m2		20			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去(ガードレール)		m		17			
構造物取壊し工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷善徳 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
石積取壊し		m2		8			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		16			
殻運搬	コンクリート殻	m3		16			
殻処分	コンクリート殻	m3		16			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		66			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚 :5cm	m2		33			
殻運搬	アスファルト殻	m3		2			
殻処分	アスファルト殻	m3		2			
処分費	建設汚泥	m3		0.08			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷善徳 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
交通誘導警備員	B	人日		40			
道路維持		式		1			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール ブロック積工	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部 補正:無	m		11			
ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装 品 Gr-C-4E, 施工規模:21m以上50m未 満, 曲線部補正:有	m		43			
ガードパイプ 護岸工	ガードパイプ 規格:Gp-Cp-2B 塗装品, 施工規模:20m未満, 曲線部補正:無し	m		3			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷善徳 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			